

Souhrnný soupis prací - Hlavní krycí list objektu 01 + 02


Datum: 19. 09. 2014

Název akce : MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA

Objednatel : Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

IČO : 00295647
DIČ : CZ00295647

Zhotovitel :



IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :



Základ pro DPH	15 %		Rozpočtové náklady	0,00
DPH				0,00
Základ pro DPH	15 %			10 561 189,00
DPH	21 %			2 217 850,00
Cena celkem za stavbu				12 779 039

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
A Objekt 01 - Ostatní náklady (neuznatelné náklady)	113 050	0	93 430	19 620	0,9
B Objekt 01 - Vedlejší náklady (neuznatelné náklady)	145 345	0	120 120	25 225	1,1
C Objekt 01 - Vnitřní stavební úpravy (neuznatelné náklady)	7 202 485	0	5 952 467	1 250 018	56,4
D Objekt 02 - Snižování energetické náročnosti budovy	4 951 173	0	4 091 878	859 294	38,7
E Objekt 02 - Ostatní náklady	53 361	0	44 100	9 261	0,4
F Objekt 02 - Vedlejší náklady	60 379	0	49 900	10 479	0,5
G Rozpočtová rezerva 5% z částí D, E, F	253 246	0	209 294	43 952	2,0
Celkem za stavbu	12 779 039	0	10 561 189	2 217 850	100,0

Poznámka:

- 1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započítat veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací.
- 3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a toto zohlednit do ceny díla.
- 4) Uchazeč nacenil v rámci rozpočtu veškeré uvedené položky, svým razítkem a podpisem stvrzuje správnost a úplnost nabídkové ceny, která je zároveň cenou konečnou. Před odevzdáním nabídky je povinen si překontrolovat funkčnost výpočtového xls souboru.

Soupis prací - Objekt 01 - Vnitřní stavební úpravy

Datum: 19. 09. 2014

Stavba : MS Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA

Objednatel : Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

IČO : 00295647
DIČ : CZ00295647

Zhotovitel :



IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 166 017,00
DPH	21 %	1 294 864,00
Cena celkem za stavbu		7 460 881

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO00 Nestavební náklady	258 396	0	213 550	44 846	3,5
SO01 Vnitřní stavební úpravy	7 202 485	0	5 952 467	1 250 018	96,5
Celkem za stavbu	7 460 881	0	6 166 017	1 294 864	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO00	SO 00 Ostatní náklady	113 050	0	93 430	19 620	1,5
SO00	SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady	145 345	0	120 120	25 225	1,9
SO01	SO 01 Vnitřní stavební úpravy	7 202 485	0	5 952 467	1 250 018	96,5
	Celkem za stavbu	7 460 881	0	6 166 017	1 294 864	100,0

Rekapitulace stavebních dílů




Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Ostatní náklady	0,0	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,2	14 454	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6,4	382 879	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,1	8 668	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2,6	152 438	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4,6	275 123	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,9	54 459	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,7	0	41 658	0	0	0
713 Izolace tepelné	2,5	0	146 786	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	7,8	0	462 509	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	1,2	0	71 027	0	0	0
730 Ústřední vytápění	6,7	0	400 335	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0,0	0	1 043	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0,0	0	952	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	3,5	0	207 021	0	0	0

767	Konstrukce zámečnické	17,0	0	1 012 426	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	3,4	0	203 331	0	0	0
776	Podlahy povlakové	5,2	0	312 451	0	0	0
781	Obklady keramické	2,9	0	173 995	0	0	0
783	Nátěry	1,0	0	56 586	0	0	0
784	Malby	0,6	0	37 486	0	0	0
791	Montáž zařízení velkokuchyní	3,7	0	219 878	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0,6	35 903	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,9	52 141	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2,6	146 934	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,9	56 397	0	0	0	7 514
99	Staveništní přesun hmot	1,3	76 559	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	5,1	305 292	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	6,9	0	0	0	0	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	3,1	0	0	0	413 202	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	1,2	0	0	0	185 712	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výta	4,3	0	0	0	69 533	0
M36	Montáže měřicích a regulačních zaříze	1,9	0	0	0	255 024	0
Celkem za stavbu		100,0	1 561 248	3 347 484	0	1 036 222	7 514

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu naceněno samostatným listem	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 00	Ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO00	Nestavební náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
05 10 2013	MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA		Náklady na m.j.	0
Projektant	ATELIER CREO spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	město Velká Bíteš			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	93 430	naceněno ve vedlejším sloupci	
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	93 430		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 19. 09. 2014		Datum : 19. 09. 2014
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
				Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87 595 01 Velká Bíteš IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647
Základ pro DPH	21,0	%		93 430 Kč
DPH	21,0	%		19 620 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				113 050 Kč

Poznámka :

Stavba :	MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet : SO 00
Objekt :	SO00 Nestavební náklady	Ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Ostatní náklady	93 430	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	93 430	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet




Stavba :	MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 00
Objekt :	SO00 Nestavební náklady	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Ostatní náklady				
1	VRN-01	Finanční náklady spojené s pojištěním stavby	soubor	1,00	15 200,00	15 200,00
2	VRN-02	Finanční náklady spojené s bankovními zárukami	soubor	1,00	4 700,00	4 700,00
3	VRN-03	Provedení všech kvalitativních zkoušek materiálů nebo částí stavby vázozsahu stanoveném projektem a	soubor	1,00	14 500,00	14 500,00
4	VRN-04	Zaměření dokončené stavby a zajištění geometrického plánu pro zápis do KN včetně ověření	soubor	1,00	15 530,00	15 530,00
5	VRN-05	Zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
6	VRN-06	Zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, měření hluku	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
7	VRN-07	Zajištění a předání objednateli dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	15 500,00	15 500,00
8	VRN-08	Velkoplošná informační, propagační tabule o stavbě	soubor	1,00	16 500,00	16 500,00
	Celkem za	0 Ostatní náklady				93 430,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 00	Ostatní náklady	JKSO
Objekt			SKP
SO00	Nestavební náklady		Měrná jednotka
Stavba	05_10_2013 MS Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA		Počet jednotek
Projektant	ATELIER CREO spol. s r.o.		Náklady na m.j. 0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel	město Velká Bíteš		
Dodavatel	Vybrán výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	93 430	0	0
Z PSV celkem	0		0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	93 430		
HZS	0		
ZRN+HZS	93 430	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	93 430	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 19. 09. 2014	Datum : 19. 09. 2014
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 <small>KORNELIOVA 7, 666 90 BRNO Tel./fax: 522 217 352 DIČ: CZ2227957</small>	Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87 595 01 Velká Bíteš IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	93 430 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	19 620 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			113 050 Kč

Poznámka :

Stavba :	05_10_2013 MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet :	SO 01 vnitřní úpravy
Objekt :	S000 Nestavební náklady	Ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Ostatní náklady	93 430	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	93 430	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

Slepý rozpočet




Stavba :	05_10_2013 MS Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01 vnitřní úpravy
Objekt :	SO00 Nestavební náklady	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Ostatní náklady				
1	VRN-01	Finanční náklady spojené s pojištěním stavby	soubor	1,00	15 200,00	15 200,00
2	VRN-02	Finanční náklady spojené s bankovními zárukami, správa účtu	soubor	1,00	4 700,00	4 700,00
3	VRN-03	Provedení všech kvalitativních zkoušek materiálů nebo částí stavby v rozsahu stanoveném projektem	soubor	1,00	14 500,00	14 500,00
4	VRN-04	Zaměření dokončené stavby a zajištění geometrického plánu pro zápis do KN včetně ověření	soubor	1,00	15 530,00	15 530,00
5	VRN-05	Zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
6	VRN-06	Zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, např. měření hluku	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
7	VRN-07	Zajištění a předání objednateli dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	15 500,00	15 500,00
8	VRN-08	Velkoplošná informační, propagační tabule o stavbě	soubor	1,00	16 500,00	16 500,00
Celkem za		0 Ostatní náklady				93 430,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 00	Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO
Objekt			SKP
SO00	Nestavební náklady		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
05 10 2013	MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA		Náklady na m.j.
Projektant	ATELIER CREO spol. s r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Velká Bíteš		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	120 120	naceněno samostatným listem	
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	120 120		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 19. 09. 2014	Datum : 19. 09. 2014
Podpis :	Podpis:  	Podpis:  Město Velká Bíteš Masarykově náměstí 87 595 01 Velká Bíteš IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	120 120 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	25 225 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		145 345 Kč

Poznámka :

Stavba :	MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet :	SO 00
Objekt :	SO00 Nestavební náklady	Vedlejší rozpočtové náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Ostatní náklady	120 120	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	120 120	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

Položkový rozpočet




Stavba :	MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 00
Objekt :	SO00 Nestavební náklady	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Ostatní náklady				
1	VRN-01	Zařízení a provoz staveniště	soubor	1,00	77 680,00	77 680,00
2	VRN-02	Oplocení staveniště, jeho další zabezpečení	soubor	1,00	15 720,00	15 720,00
3	VRN-03	Zajištění provozu investora v prostoru stavby a přilehlých prostorách	soubor	1,00	3 550,00	3 550,00
4	VRN-04	Projednání a úhrada nákladů a případných poplatků spojených se zábořem veřejného prostranství	soubor	1,00	3 690,00	3 690,00
5	VRN-05	Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými sp	soubor	1,00	3 590,00	3 590,00
6	VRN-06	Veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci	soubor	1,00	15 890,00	15 890,00
Celkem za		0 Ostatní náklady				120 120,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
SO00	Nestavební náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
05 10 2013	MS Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant	ATELIER CREO spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Velká Bíteš		
Dodavatel	Vybrán výběrovým řízením	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	120 120	0	0
Z PSV celkem	0		0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	120 120		
HZS	0		
ZRN+HZS	120 120	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	120 120	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 19. 09. 2014	Datum : 19. 09. 2014
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 
	 <p>KOPROSTAT, s.r.o. Tel./fax: 545 213 873, Tel.: 545 213 253 DIČ: CZ26227657</p>	<p>Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87 Podpis: 595 01 Velká Bíteš IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647</p>

Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		120 120 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		25 225 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			145 345 Kč

Poznámka :

Stavba :	05_10_2013 MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet :	SO 01 vnitřní úpravy
Objekt :	S000 Nestavební náklady		Vedlejší rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší náklady	120 120	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	120 120	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY




Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	05_10_2013 MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01 vnitřní úpravy
Objekt :	SO00 Nestavební náklady	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Vedlejší náklady				
1	VRN-01	Zařízení a provoz staveniště	soubor	1,00	77 680,00	77 680,00
2	VRN-02	Oplocení staveniště, jeho další zabezpečení	soubor	1,00	15 720,00	15 720,00
3	VRN-03	Zajištění provozu investora v prostoru stavby a přilehlých prostorech	soubor	1,00	3 550,00	3 550,00
4	VRN-04	Projednání a úhrada nákladů a případných poplatků spojených se zábořem veřejného prostranství	soubor	1,00	3 690,00	3 690,00
5	VRN-05	Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci	soubor	1,00	3 590,00	3 590,00
6	VRN-06	Veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci	soubor	1,00	15 890,00	15 890,00
Celkem za		0 Vedlejší náklady				120 120,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Vnitřní stavební úpravy	JKSO
Objekt			SKP
SO01	Vnitřní stavební úpravy		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
05 10 2013	MS Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA		Náklady na m.j.
Projektant	ATELIER CREO spol. s r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Velká Bíteš		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 561 248	naceno samostatným listem
Z	PSV celkem	3 347 484	
R	M práce celkem	1 036 222	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	5 944 954	
	HZS	7 514	
	ZRN+HZS	5 952 467	
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 952 467	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 19. 09. 2014	Datum : 19. 09. 2014
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
			Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87 595 01 Velká Bíteš IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647
Základ pro DPH	21,0 %		5 952 467 Kč
DPH	21,0 %		1 250 018 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 202 485 Kč

Poznámka :

Soupis prací jednotlivých specializací je samostatnou přílohou, do rozpočtu bude doplněna až výsledná cena.

Stavba : MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA
 Objekt : SO01 Vnitřní stavební úpravy

Rozpočet : SO 01
 Vnitřní stavební úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
2	Základy a zvláštní zakládání	14 454	0	0	0	
3	Svislé a kompletní konstrukce	382 879	0	0	0	
4	Vodorovné konstrukce	8 668	0	0	0	
61	Úpravy povrchů vnitřní	152 438	0	0	0	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	275 123	0	0	0	
64	Výplně otvorů	54 459	0	0	0	
94	Lešení a stavební výtahy	35 903	0	0	0	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	52 141	0	0	0	
96	Bourání konstrukcí	146 934	0	0	7 514	
97	Prorážení otvorů	56 397	0	0	0	
99	Staveništní přesun hmot	76 559	0	0	0	
711	Izolace proti vodě	0	41 658	0	0	
713	Izolace tepelné	0	146 786	0	0	
720	Zdravotechnická instalace	0	462 509	0	0	
723	Vnitřní plynovod	0	71 027	0	0	
730	Ústřední vytápění	0	400 335	0	0	
762	Konstrukce tesařské	0	1 043	0	0	
765	Krytiny tvrdé	0	952	0	0	
766	Konstrukce truhlářské	0	207 021	0	0	
767	Konstrukce zámečnické	0	1 012 426	0	0	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	203 331	0	0	
776	Podlahy povlakové	0	312 451	0	0	
781	Obklady keramické	0	173 995	0	0	
783	Nátěry	0	56 586	0	0	
784	Malby	0	37 486	0	0	
791	Montáž zařízení velkokuchyní	0	219 878	0	0	
M21	Elektromontáže	0	0	413 202	0	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	185 712	0	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	69 533	0	
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	255 024	0	
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	0	0	112 750	0	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	305 292	0	0	0	
CELKEM OBJEKT		1 561 248	3 347 484	0	1 036 222	7 514

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Naceno samostaným listem				0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO01 Vnitřní stavební úpravy	Vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
1	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	4,59	2 422,20	11 117,90
2	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	6,90	401,90	2 773,11
3	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	6,90	81,60	563,04
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						14 454,05
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
4	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	17,15	4 672,50	80 116,09
5	311238124R00	Zdivo 25 AKU P20 na MC 10, tl.250 mm	m2	8,40	1 180,10	9 912,84
6	314231164U00	Zed' komínová plná 29 MVC + spárování	m3	0,48	18 848,70	9 047,38
7	314232541R00	Zdivo komín. těles z cihel šamot. 30 cm na MC 10	m3	0,60	16 908,50	10 145,10
8	316381112R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm	m2	0,40	1 211,50	484,60
9	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	8,00	241,70	1 933,60
10	317121351R00	Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh	kus	16,00	294,50	4 712,00
11	342261212RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.125 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace MV tl. 5 cm	m2	173,08	830,00	143 656,40
12	342261212XT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 3x oplášt. tl.180 mm 1str 3xGKB 1str 3x sádrovlák, izol MV tl.5 cm tl.12,5	m2	21,20	1 609,50	34 121,40
13	342261212XT2	Příčka SDrK impreg ocel.kce, 3x oplášt. tl.180 mm 1str 3xGKB 1str 3x sádrovlák, izol MV tl.5 cm tl.12,5	m2	21,20	1 595,70	33 828,84
14	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci 2x desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	29,87	590,70	17 644,21
15	349231821RT2	Přizdívká ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	13,75	1 560,50	21 456,88
16	59321229.A	Překlad železobetonový RZP 179/14/24 V	kus	8,00	526,00	4 208,00
17	59321230.A	Překlad železobetonový RZP 209/14/24 V	kus	8,00	666,90	5 335,20
18	59321231.A	Překlad železobetonový RZP 239/14/24 V	kus	8,00	784,60	6 276,80
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						382 879,33
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
19	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve strozech č. 14 - 22	t	0,30	7 688,30	2 306,49
20	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	T	0,32	19 816,30	6 361,03
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						8 667,52
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	118,33	36,50	4 319,05
22	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	455,43	317,60	144 644,57
23	612481211RT4	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	20,00	173,70	3 474,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						152 437,61
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
24	631312621RX0	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	25,81	3 361,50	86 750,23
25	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	25,81	241,70	6 237,55
26	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm	t	1,41	31 505,80	44 331,81
27	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	14,57	2 447,00	35 644,23
28	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm vyrovnávací	m2	426,02	214,80	91 509,10
29	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	426,02	25,00	10 650,50
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						275 123,42
Díl: 64						
Výplně otvorů						
30	642941211RX2	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 1600/2060 mm	kus	2,00	11 395,90	22 791,80
31	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	4,00	597,10	2 388,40
32	642942213R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm	kus	12,00	405,40	4 864,80
33	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	2,00	864,60	1 729,20

Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	S001 Vnitřní stavební úpravy	Vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110	kus	2,00	664,30	1 328,60
35	55330321.S	Zárubeň ocelová protipožární 900x1970x110	kus	2,00	1 375,40	2 750,80
36	55330327.A	Zárubeň ocelová H 110 1450x1970x110	kus	2,00	1 437,50	2 875,00
37	55330327.X	Zárubeň ocelová H 110 1300x1970x110	kus	1,00	1 506,50	1 506,50
38	55330327.Z	Zárubeň ocelová H 110 1800x1970x110	kus	2,00	1 837,90	3 675,80
39	55330409.A	Zárubeň ocelová do SDrK 800x1970x125 protipožární	kus	1,00	1 082,30	1 082,30
40	55330411.A	Zárubeň ocelová do SDrK 900x1970x125 protipožární	kus	5,00	1 123,60	5 618,00
41	59590883.A	Zárubeň pro sádkokarton 700/125	kus	1,00	757,30	757,30
42	59590884.A	Zárubeň pro sádkokarton 800/125	kus	2,00	763,30	1 526,60
43	59590885.A	Zárubeň pro sádkokarton 900/125	kus	2,00	782,10	1 564,20
	Celkem za	64 Výplně otvorů				54 459,30
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
44	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	429,98	83,50	35 903,33
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				35 903,33
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
45	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	429,98	74,60	32 076,51
46	95 PC 01	D+M hasičího přístroje práškového	ks	4,00	2 702,00	10 808,00
47	95 PC 02	D+M Autonomní hlásiče požáru 2np	ks	15,00	617,10	9 256,50
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				52 141,01
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
48	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	255,61	65,40	16 717,02
49	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	85,98	105,80	9 096,68
50	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	22,96	602,30	13 828,57
51	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	6,04	619,50	3 741,78
52	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm	m2	9,13	164,00	1 496,99
53	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	0,17	2 542,60	427,16
54	963016113R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 2xoplášt.12,5 mm	m2	39,50	102,60	4 052,70
55	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	24,12	2 511,40	60 562,91
56	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	170,41	38,60	6 577,75
57	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	170,41	43,50	7 412,75
58	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	42,20	284,50	12 006,36
59	967031734R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	1,20	326,70	392,04
60	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	24,00	11,40	273,60
61	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	37,60	260,30	9 787,28
62	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,80	200,10	560,28
63	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	hod	32,00	234,80	7 513,60
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				154 447,47
Díl: 97		Prorážení otvorů				
64	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	12,93	864,60	11 183,51
65	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	44,10	203,60	8 978,76
66	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	543,41	57,70	31 354,76
67	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	66,13	73,80	4 880,39
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				56 397,43
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
68	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	158,77	482,20	76 559,04
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				76 559,04
Díl: 711		Izolace proti vodě				
69	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou pružná hydroizolace	m2	62,82	480,70	30 197,57

Položkový rozpočet

Stavba :	MS Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO01 Vnitřní stavební úpravy	Vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	64,00	154,80	9 907,20
71	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	388,39	4,00	1 553,57
Celkem za		711 Izolace proti vodě				1 553,57
Díl: 713	Izolace tepelné					41 658,34
72	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	461,30	32,40	14 946,12
73	713191100RX9	Položení separační fólie vč přelepení spojů včetně dodávky fólie PE	m2	393,05	47,00	18 473,35
74	713191121R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 400/H	m2	393,05	72,60	28 535,43
75	28375300.A	Akustický izolační pás tl.5 mm	m2	68,25	329,00	22 454,25
76	63166814	Deska tl.35 mm útlum kroč. hluk dynam.tuhost 16MN/m3	m2	412,70	122,20	50 432,25
77	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 357,35	8,80	11 944,69
Celkem za		713 Izolace tepelné				146 786,08
Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
78	720 PC 001	Zdravotechnické instalace viz. příložený soupis prací	kč	1,00	462 509,00	462 509,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				462 509,00
Díl: 723	Vnitřní plynovod					
79	723 PC 001	Vnitřní plynovod viz. příložený soupis prací	kč	1,00	71 027,00	71 027,00
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				71 027,00
Díl: 730	Ústřední vytápění					
80	730 PC 001	Ústřední vytápění viz. příložený soupis prací	kč	1,00	400 335,10	400 335,10
Celkem za		730 Ústřední vytápění				400 335,10
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
81	762341911R00	Výřezání otvorů střech, v laťování pl. do 1 m2	m2	1,00	79,00	79,00
82	762 PC 001	D+M Zabednění otvoru po vybouraném komínu OSB desky tl.25mm 2x	kpl	1,00	901,40	901,40
83	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	9,34	6,70	62,58
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				1 042,98
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
84	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do sutí	m2	1,50	42,10	63,15
85	765314817R00	Přířezání a uchycení tašek	m	3,30	215,30	710,49
86	765319211R00	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2	m2	1,00	120,60	120,60
87	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	8,52	6,80	57,96
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				952,20
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
88	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00	428,30	2 141,50
89	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00	420,40	840,80
90	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.nad 1,45 m	kus	5,00	727,60	3 638,00
91	766670021RT2	Montáž kliky a štítku vč.dodávky	kus	12,00	765,90	9 190,80
92	766 PC P/01	D+M vnitř. plast. okno 2140/2000 mm vč. pák. ovladače	ks	1,00	10 272,30	10 272,30
93	766 PC P/02	D+M vnitř. plast. okno 1440/2000 mm vč. pák. ovladače	ks	1,00	4 921,50	4 921,50
94	766 PC P/03	D+M vnitř. parapetu z tvrd. PVC - komůrkový š. 290 mm	m	7,10	429,70	3 050,87
95	766 PC P/04	D+M vnitř. parapetu z tvrd. PVC - komůrkový š. 210 mm	m	7,10	383,00	2 719,30
96	766 PC P/05	D+M vnitř. fix. plast. okno 2130/600 mm vč. mat folie	ks	1,00	1 869,00	1 869,00
97	766 PC P/06	D+M vnitř. fix. plast. okno 1150/600 mm vč. mat folie a bezpeč.skla	ks	1,00	2 876,90	2 876,90
98	766 PC P/07	D+M plast. oddlovací stěny 600/1000 mm	ks	8,00	3 180,10	25 440,80
99	766 PC T/01	D+M Protipožárních dveří EI30 900x1970 vč. kování barva dle výběru investora	ks	3,00	9 193,00	27 579,00
100	766 PC T/02	D+M Protipožárních dveří EI30 900x1970 vč. kování barva dle výběru investora	ks	4,00	9 488,60	37 954,40

Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO01 Vnitřní stavební úpravy	Vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	766 PC T/03	D+M Protipožárních dveří EI30 800x1970 vč. kování barva dle výběru investora	ks	1,00	8 969,70	8 969,70
102	766 PC T/12	D+M dřev.posuv. jednokř. dveří 700/1970 mm vč kování, bílé, opatřit barevným nátěrem dle invest	ks	1,00	4 053,00	4 053,00
103	766 PC T/13	D+M dřev.posuv. jednokř. dveří 700/1970 mm vč kování, bílé, opatřit barevným nátěrem dle invest	ks	1,00	4 485,60	4 485,60
104	766 PC T/14	D+M dřev.dvoukř hladké plně 1300/1970 mm vč kování, bílé, opatřit barevným nátěrem dle invest	ks	1,00	6 027,40	6 027,40
105	61161717.B	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 cm bílé, opatřit barevným nátěrem dle investora	kus	1,00	2 425,80	2 425,80
106	61161721.B	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 cm bílé, opatřit barevným nátěrem dle investora	kus	4,00	2 363,60	9 454,40
107	61161725.B	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 90x197 cm bílé, opatřit barevným nátěrem dle investora	kus	2,00	2 439,60	4 879,20
108	61161732.B	Dveře vnitřní hladké plně 2kř. 130x197 cm bílé, opatřit barevným nátěrem dle investora	kus	1,00	4 446,10	4 446,10
109	61161772	Dveře vnitřní 2/3 sklo 2kř. 145x197 cm bílé, opatřit barevným nátěrem dle investora	kus	2,00	6 800,30	13 600,60
110	61161779	Dveře vnitřní 2/3 sklo 2kř. 180x197 bílé, opatřit barevným nátěrem dle investora	kus	2,00	6 715,90	13 431,80
111	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 965,65	1,40	2 751,90
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				207 020,67
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
112	767587001RT4	Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet	m2	175,02	489,30	85 637,29
113	767587001RX4	Podhledy rošt, akustické kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet	m2	201,63	874,70	176 365,76
114	767990010XAC	Atypické ocelové konstrukce - schodiště vč.povrchové úpravy žár zinkováno	kg	3 520,80	152,70	537 626,16
115	767 PC 001	D+M Chemických kotev schodiště	ks	25,00	182,30	4 557,50
116	767 PC Z/03	D+M Zábradlí venk.schodiště žár.zink vč.madla	kpl	1,00	33 854,00	33 854,00
117	767 PC Z/04	D+M Zábradlí venk.schodiště žár.zink vč.madla	kpl	1,00	31 959,90	31 959,90
118	767 PC Z/05	D+M Zábradlí schodiště žár.zink vč.madla	kpl	1,00	29 810,90	29 810,90
119	767 PC Z/10	D+M vnitřní hliníkové dvoukř. dveře s nadsv. vč. kování a bezpeč.skla 2070/3050 mm	ks	1,00	102 766,90	102 766,90
120	767 PC Z/11	D+M větrací mříže 150/150 mm	ks	2,00	636,50	1 273,00
121	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	4 287,45	2,00	8 574,89
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 012 426,30
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
122	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm	m	151,00	87,30	13 182,30
123	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	151,00	64,00	9 664,00
124	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	150,45	400,30	60 225,14
125	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	151,00	65,60	9 905,60
126	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	150,45	10,30	1 549,64
127	771981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin	m	20,60	420,40	8 660,24
128	771270010RAC	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku do tmele	m	43,80	522,30	22 876,74
129	59764203.A	Dlažba dle výběru investora 300x300x9 mm	m2	173,83	378,50	65 793,71
130	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 639,04	7,00	11 473,29
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				203 330,65
Díl:	776	Podlahy povlakové				
131	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	75,00	58,00	4 350,00
132	776422110R00	Zakončení krytiny marmol u zdiva lepeným soklíkem	m	78,00	59,80	4 664,40
133	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chempren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	73,94	90,90	6 721,15

Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO01 Vnitřní stavební úpravy	Vnitřní stavební úpravy


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
134	776522100RX2	Lepení vinyl podlah z pásů, plochy běžné pouze položení - marmoleum ve specifikaci	m2	201,63	112,10	22 602,72
135	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	250,00	53,90	13 475,00
136	28410103.F	Přírodní marmoleum tl. 2,5 mm, s integrovanou polyolefinovou podložkou tl.1mm, celkem tl. 3,5mm, LW= 17 dB	m2	207,68	1 013,60	210 503,33
137	28412286.D	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm, se zlepšenou redukcí kročejového hluku LW= 17 dB	m2	76,16	649,20	49 441,90
138	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,69	409,60	692,66
Celkem za		776 Podlahy povlakové				312 451,16
Díl:	781	Obklady keramické				
139	781415014RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm	m2	188,64	478,10	90 188,78
140	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	188,64	3,40	641,38
141	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	60,00	39,50	2 370,00
142	59760111.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní	m	61,80	23,20	1 433,76
143	597813638.A	Obkládačka dle výběru investora 19,8x19,8	m2	198,07	373,40	73 960,08
144	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 636,53	3,30	5 400,55
Celkem za		781 Obklady keramické				173 994,56
Díl:	783	Nátěry				
145	783782209R00	Nátěr tesařských konstrukcí biocidní 2x	m2	1 157,18	48,90	56 586,10
Celkem za		783 Nátěry				56 586,10
Díl:	784	Malby				
146	784195222R00	Malba směs tekutá, barva, 2 x	m2	537,28	38,80	20 846,46
147	784452211R00	Malba sádkokartonových stěn směs tekutá	m2	375,60	44,30	16 639,08
Celkem za		784 Malby				37 485,54
Díl:	791	Montáž zařízení velkokuchyní				
148	791 PC 001	Gastrotechnologie viz. příložený soupis prací	kč	1,00	219 878,00	219 878,00
Celkem za		791 Montáž zařízení velkokuchyní				219 878,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
149	21 PC 001	Elektroinstalace silnoproudé viz. příložený soupis prací	kč	1,00	413 202,10	413 202,10
Celkem za		M21 Elektromontáže				413 202,10
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
150	22 PC 001	Elektroinstalace slaboproudá - anténní rozvody viz. příložený soupis prací	kč	1,00	5 465,50	5 465,50
151	22 PC 002	Elektroinstalace slaboproudá - ovládání vstup dveř viz. příložený soupis prací	kč	1,00	12 034,60	12 034,60
152	22 PC 003	Elektroinstalace slaboproudá - rozvody internetu viz. příložený soupis prací	kč	1,00	92 467,20	92 467,20
153	22 PC 004	Elektroinstalace slaboproudá - zabezpečení viz. příložený soupis prací	kč	1,00	18 905,90	18 905,90
154	22 PC 005	Elektroinstalace slaboproudá - dálkový dohled viz. příložený soupis prací	kč	1,00	56 839,00	56 839,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				185 712,20
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
155	24 PC 001	Vzduchotechnika a klimatizace položkově viz. příložený soupis prací	kč	1,00	69 533,20	69 533,20
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				69 533,20
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
156	330030010RAA	Výtah nákladní (jídelní) 100/0,36 2 stanice, 2 nákladíště	kus	1,00	255 024,00	255 024,00
Celkem za		M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				255 024,00
Díl:	M36	Montáže měřících a regulačních zařízení				
157	36 PC 001	Měření a regulace viz. příložený soupis prací	kč	1,00	112 750,19	112 750,19

Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO01 Vnitřní stavební úpravy	Vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		M36 Montáže měřících a regulačních zařízení				112 750,19
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
158	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	250,79	244,70	61 369,43
159	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	250,79	264,10	66 234,84
160	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 257,15	15,10	34 082,98
161	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	250,79	210,60	52 817,33
162	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 003,18	23,80	23 875,64
163	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	250,79	266,80	66 911,99
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				305 292,21

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Rekonstrukce 2NP - vnitřní stavební	JKSO
Objekt			SKP
SO01	SO01 Vnitřní úpravy budovy Lánice 300		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
05_10_2013	MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA		Náklady na m.j. 0
Projektant	ATELIER CREO spol. s r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Velká Bíteš		
Dodavatel	Vybrán výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 561 248	0
Z	PSV celkem	2 193 735	0
R	M práce celkem	255 024	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	4 010 007	
	HZS	7 514	
	ZRN+HZS	4 017 520	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 017 520	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 19. 09. 2014	Datum : 19. 09. 2014
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			<p>Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87 595 01 Velká Bíteš IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647</p>
Základ pro DPH	21,0 %		4 017 520 Kč
DPH	21,0 %		843 679 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 861 199 Kč

Poznámka :

Stavba :	05_10_2013 MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet :	SO 01
Objekt :	SO01 Vnitřní úpravy budovy Lánice 300	Rekonstrukce 2NP - vnitřní stavební úpr	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	14 454	0	0	0	0
3	382 879	0	0	0	0
4	8 668	0	0	0	0
61	152 438	0	0	0	0
63	275 123	0	0	0	0
64	54 459	0	0	0	0
94	35 903	0	0	0	0
95	52 141	0	0	0	0
96	146 934	0	0	0	0
97	56 397	0	0	0	7 514
99	76 559	0	0	0	0
711	0	41 658	0	0	0
713	0	146 786	0	0	0
762	0	1 043	0	0	0
765	0	952	0	0	0
766	0	207 021	0	0	0
767	0	1 012 426	0	0	0
771	0	203 331	0	0	0
776	0	312 451	0	0	0
781	0	173 995	0	0	0
783	0	56 586	0	0	0
784	0	37 486	0	0	0
M33	0	0	0	255 024	0
D96	305 292	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 561 248	2 193 735	0	255 024	7 514

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	05_10_2013 MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO01 Vnitřní úpravy budovy Lánice 300	Rekonstrukce 2NP - vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
1	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 pod schodiště:0,6*0,9*(1,3*2+1,0*2+1,3*3)	m3	4,59	2 422,20	11 117,90
2	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení pod schodiště:0,3*(1,3*4+0,6*6+1,0*4+1,3*6+0,6*4)	m2	6,90	401,90	2 773,11
3	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	6,90	81,60	563,04
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						14 454,05
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
4	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi niky:0,47*(1,5*2,5+0,6*2,5+1,8*2,5*2+0,8*2,8) 0,2*(1,0*2,5*2)+0,15*(1,6*2,3+1,5*2,0-0,8*2,0) otvory:0,65*1,2*2,0*2+0,65*1,3*2,0+0,65*0,4*2,3+0,53*(1,0*2,1*2)	m3	17,15	4 672,50	80 116,09
5	311238124R00	Zdivo 25 AKU P20 na MC 10, tl.250 mm výťah:3,5*(1,0+1,4)	m2	8,40	1 180,10	9 912,84
6	314231164U00	Zeď kominová plná 29 MVC + spárování nad krytinou:0,5*0,8*1,2	m3	0,48	18 848,70	9 047,38
7	314232541R00	Zdivo komín. těles z cihel šarot. 30 cm na MC 10 pod krytinou:0,5*0,8*1,5	m3	0,60	16 908,50	10 145,10
8	316381112R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm 0,8*0,5	m2	0,40	1 211,50	484,60
9	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh PR1:2*4	kus	8,00	241,70	1 933,60
10	317121351R00	Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh PR2:2*4 PR3:2*4	kus	16,00	294,50	4 712,00
11	342261212RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm 2xopl:3,4*(4,7+3,2+4,7+1,0+2,6*5+1,2+1,9+1,5+13,3+2,0+4,7+3,5+1,0+0,5) otvory:-(0,9*2,0*5+0,8*2,0*3+0,7*2,0*3)	m2	173,08	830,00	143 656,40
12	342261212XT1	Příčka-sádrokarton. ocel.kce, 3x oplášť. tl.180 mm 1str 3xGKB 1str 3x sádrovlák, izol tl.5 cm tl.12,5 Začátek provozního součtu 3xopl:3,4*(6,5*2) otvory:-(0,9*2,0) Konec provozního součtu 42,4*0,5	m2	21,20	1 609,50	34 121,40
13	342261212XT2	Příčka SDrK impreg ocel.kce, 3x oplášť. tl.180 mm 1str 3xGKB 1str 3x sádrovlák, izol tl.5 cm tl.12,5 Začátek provozního součtu 3xopl:3,4*(6,5*2) otvory:-(0,9*2,0) Konec provozního součtu 42,4*0,5	m2	21,20	1 595,70	33 828,84
14	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci 2x desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace instalační:1,3*(4,5+3,3+2,2+2,4+3,5+4,7) 0,15*(4,5+3,3+2,2+2,4+3,5+4,7)	m2	29,87	590,70	17 644,21
15	349231821RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi obvodová stěna:	m2	13,75	1 560,50	21 456,88

Slepý rozpočet

Stavba :	05_10_2013 MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO01 Vnitřní úpravy budovy Lánice 300	Rekonstrukce 2NP - vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SV:0,55*2,3		1,27		
		JZ:0,55*(2,1*7)		8,09		
		schodišťový prostor:0,9*2,0*2+0,2*2,0*2		4,40		
16	59321229.A	Překlad železobetonový RZP 179/14/24 V	kus	8,00	526,00	4 208,00
		PR1:2*4		8,00		
17	59321230.A	Překlad železobetonový RZP 209/14/24 V	kus	8,00	666,90	5 335,20
		PR2:2*4		8,00		
18	59321231.A	Překlad železobetonový RZP 239/14/24 V	kus	8,00	784,60	6 276,80
		PR3:2*4		8,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				382 879,33
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22	t	0,30	7 688,30	2 306,49
		výměna u výtah. šachty lč.160:300,0/1000		0,30		
20	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	T	0,32	19 816,30	6 361,03
		výměna u výtah. šachty lč.160:300,0/1000*1,07		0,32		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				8 667,52
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	118,33	36,50	4 319,05
		2NP:2,1*2,3*10+2,1*2,1+1,8*2,3+2,0*2,3+0,9*3,0+1,1*2,1*2+1,8*2,1+1,2*1,5*2		76,15		
		1,2*0,6+1,2*3,1+1,1*2,1+1,5*2,1+2,4*2,1+1,4*2,0+2,2*2,0+2,1*3,0		28,44		
		2,1*2,1+1,2*2,1+1,0*2,1*2+0,9*2,9		13,74		
22	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	455,43	317,60	144 644,57
		3,0*(34,53*4+12,2*2+11,9*2+4,0*4)		606,96		
		-otovry:-				
		(2,1*2,3*10+2,1*2,1+1,8*2,3+2,0*2,3+0,9*3,0+1,1*2,1*2+1,8*2,1+1,2*1,5*2)		-76,15		
		-(1,2*0,6+1,2*3,1+1,1*2,1+1,5*2,1+2,4*2,1+1,4*2,0+2,2*2,0+2,1*3,0)		-28,44		
		-(2,1*2,1+1,2*2,1+1,0*2,1*2+0,9*2,9)		-13,74		
		-(0,8*2,0*2+1,5*2,0*4+1,8*2,0*4+0,9*2,0*2)		-33,20		
23	612481211RT4	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	20,00	173,70	3 474,00
		přechody materiálů:20,0		20,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				152 437,61
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
24	631312621RX0	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	25,81	3 361,50	86 750,23
		2NP podlaha:0,06*(23,22+1,81+17,98+16,1+9,36+8,8+11,3+1,64)		5,41		
		0,06*(2,88+8,17+5,9+2,96+1,35+2,37+8,94+12,01+21,27+14,59)		4,83		
		2NP mč.209,210,219:0,07*(100,66+20,77+100,97)		15,57		
25	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	25,81	241,70	6 237,55
26	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm	t	1,41	31 505,80	44 331,81
		Hmotnos t1 m2 sítě je 3,113				
		kg:3,113*(23,22+1,81+17,98+16,1+9,36+8,8+11,3+100,66+20,77+1,64)/1000*1,15		0,76		
		3,113*(2,88+8,17+5,9+2,96+1,35+2,37+100,97+8,94+12,01+21,27+14,59)/1000*1,15		0,65		
27	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	14,57	2 447,00	35 644,23
		mč.209,210,219:0,065*(34,53*6,49)		14,57		

Slepý rozpočet

Stavba :	05_10_2013 MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO01 Vnitřní úpravy budovy Lánice 300	Rekonstrukce 2NP - vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm vyrovnávací 2NP:32,97+23,22+1,81+17,98+16,1+9,36+8,8+11,3+100,66+20,77+1,64 2,88+8,17+5,9+2,96+1,35+2,37+100,97+8,94+12,01+21,27+14,59	m2	426,02 244,61 181,41	214,80	91 509,10
29	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	426,02	25,00	10 650,50
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				275 123,42
Díl: 64	Výplně otvorů					
30	642941211RX2	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 1600/2060 mm T/12:1 T/13:1	kus	2,00 1,00 1,00	11 395,90	22 791,80
31	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	4,00	597,10	2 388,40
32	642942213R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm	kus	12,00	405,40	4 864,80
33	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	2,00	864,60	1 729,20
34	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110	kus	2,00	664,30	1 328,60
35	55330321.S	Zárubeň ocelová protipožární 900x1970x110	kus	2,00	1 375,40	2 750,80
36	55330327.A	Zárubeň ocelová H 110 1450x1970x110	kus	2,00	1 437,50	2 875,00
37	55330327.X	Zárubeň ocelová H 110 1300x1970x110	kus	1,00	1 506,50	1 506,50
38	55330327.Z	Zárubeň ocelová H 110 1800x1970x110	kus	2,00	1 837,90	3 675,80
39	55330409.A	Zárubeň ocelová do SDrK 800x1970x125 protipožární	kus	1,00	1 082,30	1 082,30
40	55330411.A	Zárubeň ocelová do SDrK 900x1970x125 protipožární	kus	5,00	1 123,60	5 618,00
41	59590883.A	Zárubeň pro sádrokarton 700/125	kus	1,00	757,30	757,30
42	59590884.A	Zárubeň pro sádrokarton 800/125	kus	2,00	763,30	1 526,60
43	59590885.A	Zárubeň pro sádrokarton 900/125	kus	2,00	782,10	1 564,20
Celkem za		64 Výplně otvorů				54 459,30
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
44	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m mč.201- 223:32,97+23,22+3,02+1,81+17,98+16,1+9,36+8,8+11,3+100,66+20,77+1,64+2,88+8,17 0,94+5,9+2,96+1,35+2,37+100,97+8,94+12,01+21,27+14,59	m2	429,98 258,68 171,30	83,50	35 903,33
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				35 903,33
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
45	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m mč.201- 223:32,97+23,22+3,02+1,81+17,98+16,1+9,36+8,8+11,3+100,66+20,77+1,64+2,88+8,17 0,94+5,9+2,96+1,35+2,37+100,97+8,94+12,01+21,27+14,59	m2	429,98 258,68 171,30	74,60	32 076,51
46	95 PC 01	D+M hasičiho přístroje práškového	ks	4,00	2 702,00	10 808,00
47	95 PC 02	D+M Autonomní hlásiče požáru 2np	ks	15,00	617,10	9 256,50
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				52 141,01
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
48	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou Začátek provozního součtu 2NP nášlapy:32,97+23,22+1,81+17,98+16,1+9,36+8,8+11,3+100,66+20,77+1,64 2,88+8,17+5,9+2,96+1,35+2,37+100,97+8,94+12,01+21,27+14,59 Konec provozního součtu 426,02*0,6	m2	255,61 244,61 181,41 426,02 255,61	65,40	16 717,02
49	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	85,98	105,80	9 096,68

Slepý rozpočet

Stavba :	05_10_2013 MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO01 Vnitřní úpravy budovy Lánice 300	Rekonstrukce 2NP - vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,4*(3,6+3,1+2,7+7,6+3,7+1,2+2,3+1,4*2+2,7)		100,98		
		otvory:-(0,9*2,0*3+0,8*2,0*3+0,6*2,0*4)		-15,00		
50	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	22,96	602,30	13 828,57
		0,19*3,4*(6,5*3+4,7*2+3,6+4,0+1,1)		24,29		
		otvory:-0,19*(0,9*2,0*3+0,8*2,0)		-1,33		
51	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	6,04	619,50	3 741,78
		0,9*0,45*8,0+0,5*0,7*8,0		6,04		
52	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm	m2	9,13	164,00	1 496,99
		mč.202:2,14*2,0+1,44*2,0		7,16		
		mč.104:2,13*0,6+1,15*0,6		1,97		
53	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	0,17	2 542,60	427,16
		pro výtah:0,1*(1,4*1,2)		0,17		
54	963016113R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 2xoplášť. 12,5 mm	m2	39,50	102,60	4 052,70
		mč.209:7,9*5,0		39,50		
55	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	24,12	2 511,40	60 562,91
		stropní kce:0,06*(34,6*6,5+34,6*4,7+3,6*4,0)		24,12		
56	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	170,41	38,60	6 577,75
		Začátek provozního součtu				
		2NP				
		nášlapy:32,97+23,22+1,81+17,98+16,1+9,36+8,8+11,3+100,66+20,77+1,64		244,61		
		2,88+8,17+5,9+2,96+1,35+2,37+100,97+8,94+12,01+21,27+14,59		181,41		
		Konec provozního součtu		426,02		
		426,02*0,4		170,41		
57	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	170,41	43,50	7 412,75
		Začátek provozního součtu				
		2NP				
		nášlapy:32,97+23,22+1,81+17,98+16,1+9,36+8,8+11,3+100,66+20,77+1,64		244,61		
		2,88+8,17+5,9+2,96+1,35+2,37+100,97+8,94+12,01+21,27+14,59		181,41		
		Konec provozního součtu		426,02		
		426,02*0,4		170,41		
58	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	42,20	284,50	12 006,36
		stropní kce:0,105*(34,6*6,5+34,6*4,7+3,6*4,0)		42,20		
59	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	1,20	326,70	392,04
		mč.209:2,0*0,15*4		1,20		
60	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	24,00	11,40	273,60
61	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	37,60	260,30	9 787,28
		0,9*2,0*11+0,8*2,0*5+0,7*2,0*7		37,60		
62	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,80	200,10	560,28
		1,4*2,0		2,80		
63	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	hod	32,00	234,80	7 513,60
		8,0*4		32,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				154 447,47
Díl: 97		Prorážení otvorů				
64	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	12,93	864,60	11 183,51
		vnitřní				
		stěna:0,65*(1,75*2,3+1,65*2,3+0,8*2,3+1,3*2,3+0,9*2,3+1,2*2,3)		11,36		

Slepý rozpočet

Stavba :	05_10_2013 MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO01 Vnitřní úpravy budovy Lánice 300	Rekonstrukce 2NP - vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,15*(1,2*2,3+1,1*2,3+0,6*2,3)		1,00		
		1NP:0,53*1,2*0,9		0,57		
65	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	44,10	203,60	8 978,76
		vnitřní zdivo:(2,2*3+2,1*3+2,4*3+1,8*3+1,7*3+2,4*3+2,1*3)		44,10		
66	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	543,41	57,70	31 354,76
		3,2*(34,5*4+12,4*2+12,0*2+4,0*4)		648,96		
		otvory:-105,55		-105,55		
67	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	66,13	73,80	4 880,39
		mč.210,211:2,0*(6,3+0,5*4)+1,5*(1,2+0,5+1,5+1,4+0,7)		24,55		
		mč.213,214,215,220,219:1,8*(5,0+1,0+0,7+4,5*2+3,7*2)		41,58		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				56 397,43
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
68	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	158,77	482,20	76 559,04
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				76 559,04
Díl: 711	Izolace proti vodě					
69	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou pružná hydroizolace	m2	62,82	480,70	30 197,57
70	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	64,00	154,80	9 907,20
71	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	388,39	4,00	1 553,57
Celkem za		711 Izolace proti vodě				41 658,34
Díl: 713	Izolace tepelné					
72	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	461,30	32,40	14 946,12
		2NP:23,22+1,81+17,98+16,1+9,36+8,8+11,3+100,66+20,77+1,64		211,64		
		2,88+8,17+5,9+2,96+1,35+2,37+100,97+8,94+12,01+21,27+14,59		181,41		
		na přírby nosníků:0,3*6,5*35		68,25		
73	713191100RX9	Položení separační fólie vč přelepení spojů včetně dodávky fólie PE	m2	393,05	47,00	18 473,35
74	713191121R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 400/H	m2	393,05	72,60	28 535,43
		2NP:23,22+1,81+17,98+16,1+9,36+8,8+11,3+100,66+20,77+1,64		211,64		
		2,88+8,17+5,9+2,96+1,35+2,37+100,97+8,94+12,01+21,27+14,59		181,41		
75	28375300.A	Akustický izolační pás tl.5 mm	m2	68,25	329,00	22 454,25
		na přírby nosníků:0,3*6,5*35		68,25		
76	63166814	Deska tl.35 mm útlum kroč. hluk dynam.tuhost 16MN/m3	m2	412,70	122,20	50 432,25
		Začátek provozního součtu		90,21		
		2NP:23,22+1,81+17,98+16,1+9,36+8,8+11,3+1,64		90,21		
		2,88+8,17+5,9+2,96+1,35+2,37+8,94+12,01+21,27+14,59		80,44		
		Konec provozního součtu		170,65		
		170,65*1,05		179,18		
		2NP mč.209,210,219:(100,66+100,97+20,77)*1,05		233,52		
77	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 357,35	8,80	11 944,69
Celkem za		713 Izolace tepelné				146 786,08
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
78	762341911R00	Vyřezání otvorů střeš, v laťování pl. do 1 m2	m2	1,00	79,00	79,00
79	762 PC 001	D+M Zabednění otvoru po vybouraném komínu OSB desky tl.25mm 2x	kpl	1,00	901,40	901,40
80	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	9,34	6,70	62,58
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				1 042,98
Díl: 765	Krytiny tvrdé					

Slepý rozpočet

Stavba :	05_10_2013 MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO01 Vnitřní úpravy budovy Lánice 300	Rekonstrukce 2NP - vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti průraz pro komín:1,5	m2	1,50	42,10	63,15
82	765314817R00	Přířezání a uchycení tašek 1,0*2+0,65*2	m	3,30	215,30	710,49
83	765319211R00	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2	m2	1,00	120,60	120,60
84	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	8,52	6,80	57,96
		Celkem za 765 Krytiny tvrdé				952,20
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
85	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m T/06:2 T/07:2 T/08:1	kus	5,00	428,30	2 141,50
86	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.nad 0,8 m T/04:1 T/05:1	kus	2,00	420,40	840,80
87	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 2kř.nad 1,45 m T/09:1 T/10:1 T/11:2 T/14:1	kus	5,00	727,60	3 638,00
88	766670021RT2	Montáž kliky a štítku vč.dodávky	kus	12,00	765,90	9 190,80
89	766 PC P/01	D+M vnitř. plast. okno 2140/2000 mm vč. pák. ovladače	ks	1,00	10 272,30	10 272,30
90	766 PC P/02	D+M vnitř. plast. okno 1440/2000 mm vč. pák. ovladače	ks	1,00	4 921,50	4 921,50
91	766 PC P/03	D+M vnitř. parapetu z tvrd. PVC - komůrkový š. 290 mm	m	7,10	429,70	3 050,87
92	766 PC P/04	D+M vnitř. parapetu z tvrd. PVC - komůrkový š. 210 mm	m	7,10	383,00	2 719,30
93	766 PC P/05	D+M vnitř. fix. plast. okno 2130/600 mm vč. mat folie	ks	1,00	1 869,00	1 869,00
94	766 PC P/06	D+M vnitř. fix. plast. okno 1150/600 mm vč. mat folie a bezpeč.skla	ks	1,00	2 876,90	2 876,90
95	766 PC P/07	D+M plast. oddlovací stěny 600/1000 mm	ks	8,00	3 180,10	25 440,80
96	766 PC T/01	D+M Protipožárních dveří EI30 900x1970 vč. kování barva dle výběru investora	ks	3,00	9 193,00	27 579,00
97	766 PC T/02	D+M Protipožárních dveří EI30 900x1970 vč. kování barva dle výběru investora	ks	4,00	9 488,60	37 954,40
98	766 PC T/03	D+M Protipožárních dveří EI30 800x1970 vč. kování barva dle výběru investora	ks	1,00	8 969,70	8 969,70
99	766 PC T/12	D+M dřev.posuv. jednokř. dveří 700/1970 mm vč kování, bílé, opatřit barevným nátěrem dle invest	ks	1,00	4 053,00	4 053,00
100	766 PC T/13	D+M dřev.posuv. jednokř. dveří 700/1970 mm vč kování, bílé, opatřit barevným nátěrem dle invest	ks	1,00	4 485,60	4 485,60
101	766 PC T/14	D+M dřev.dvoukř hladké plné 1300/1970 mm vč kování, bílé, opatřit barevným nátěrem dle invest	ks	1,00	6 027,40	6 027,40
102	61161717.B	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm bílé, opatřit barevným nátěrem dle investora T/08:1	kus	1,00	2 425,80	2 425,80
103	61161721.B	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm bílé, opatřit barevným nátěrem dle investora T/06:2 T/07:2	kus	4,00	2 363,60	9 454,40
104	61161725.B	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm bílé, opatřit barevným nátěrem dle investora T/04:1 T/05:1	kus	2,00	2 439,60	4 879,20

Slepý rozpočet

Stavba :	05_10_2013 MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO01 Vnitřní úpravy budovy Lánice 300	Rekonstrukce 2NP - vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
105	61161732.B	Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 130x197 cm bílé, opatřit barevným nátěrem dle investora T/14:1	kus	1,00	4 446,10	4 446,10
106	61161772	Dveře vnitřní 2/3 sklo 2kř. 145x197 cm bílé, opatřit barevným nátěrem dle investora T/09:1 T/10:1	kus	2,00	6 800,30	13 600,60
107	61161779	Dveře vnitřní 2/3 sklo 2kř. 180x197 bílé, opatřit barevným nátěrem dle investora T/11:2	kus	2,00	6 715,90	13 431,80
108	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 965,65	1,40	2 751,90
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				207 020,67
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				207 020,67
109	767587001RT4	Podhledy rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet 23,22+17,98+16,1+9,36+8,8+11,3+20,77+1,64+2,88+8,17+5,9+2,96+1,35 2,37+8,94+12,01+21,27	m2	175,02	489,30	85 637,29
110	767587001RX4	Podhledy rošt, akustické kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet 100,66+100,97	m2	201,63	874,70	176 365,76
111	767990010XAC	Atypické ocelové konstrukce - schodiště vč.povrchové úpravy žár zinkováno Schody přímé zadní vč. zábradlí:1178,7+351,0 Schody zalomené přední vč.zábradlí:1421,1+570,0	kg	3 520,80	152,70	537 626,16
112	767 PC 001	D+M Chemických kotev schodiště	ks	25,00	182,30	4 557,50
113	767 PC Z/03	D+M Zábradlí venk.schodiště žár.zink vč.madla	kpl	1,00	33 854,00	33 854,00
114	767 PC Z/04	D+M Zábradlí venk.schodiště žár.zink vč.madla	kpl	1,00	31 959,90	31 959,90
115	767 PC Z/05	D+M Zábradlí schodiště žár.zink vč.madla mč.201 dl.6,5m:1	kpl	1,00	29 810,90	29 810,90
116	767 PC Z/10	D+M vnitřní hliníkové dvoukř. dveře s nadsv. vč. kování a bezpeč.skla 2070/3050 mm	ks	1,00	102 766,90	102 766,90
117	767 PC Z/11	D+M větrací mříže 150/150 mm	ks	2,00	636,50	1 273,00
118	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	4 287,45	2,00	8 574,89
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 012 426,30
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
119	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm	m	151,00	87,30	13 182,30
120	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	151,00	64,00	9 664,00
121	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm 32,97+23,22+1,81+16,1+9,36+20,77+1,64+2,88+8,17+5,9+2,96+1,35+2,37+8,94+12,01	m2	150,45	400,30	60 225,14
122	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	151,00	65,60	9 905,60
123	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	150,45	10,30	1 549,64
124	771981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin 0,9*3+0,9*4+0,8*1+0,9*1+0,9*1+0,8*2+0,8*2+0,7*1+1,45*2+1,8*2+1,3*1	m	20,60	420,40	8 660,24
125	771270010RAC	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku do tmele mč.201:1,825*12*2	m	43,80	522,30	22 876,74
126	59764203.A	Dlažba dle výběru investora 300x300x9 mm (151,0*0,1+150,45)*1,05	m2	173,83	378,50	65 793,71
127	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 639,04	7,00	11 473,29
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				114 773,29
Díl:	776	Podlahy povlakové				203 330,65

Slepý rozpočet

Stavba :	05_10_2013 MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO01 Vnitřní úpravy budovy Lánice 300	Rekonstrukce 2NP - vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
128	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	75,00	58,00	4 350,00
129	776422110R00	Zakončení krytiny marmol u zdíva lepeným soklíkem	m	78,00	59,80	4 664,40
		15,5*4+6,5*4		88,00		
		-(1,0+1,6+2,0+0,9*2+2,0+1,6)		-10,00		
130	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	73,94	90,90	6 721,15
		17,98+8,8+11,3+21,27+14,59		73,94		
131	776522100RX2	Lepení vinyl podlah z pásů, plochy běžné pouze položení - marmoleum ve specifikaci	m2	201,63	112,10	22 602,72
		100,66+100,97		201,63		
132	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	250,00	53,90	13 475,00
133	28410103.F	Přírodní linoleum 2,5mm, s polyolefinovou podložk tl.1mm, celkem tl. 3,5mm, LW= 17 dB	m2	207,68	1 013,60	210 503,33
		201,63*1,03		207,68		
134	28412286.D	Podlahovina PVC, tl. 2,0 mm, redukce kročejového hluku LW= 17 dB	m2	76,16	649,20	49 441,90
		73,94*1,03		76,16		
135	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,69	409,60	692,66
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				312 451,16
Díl: 781		Obklady keramické				
136	781415014RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm	m2	188,64	478,10	90 188,78
		mč.205,206:2,1*(4,7*2+3,3*2+5,1+2,7+0,9*2)		53,76		
		mč.210,213:2,1*(6,5*2+3,2*2)-(0,9*2,0*2+1,3*2,3)+2,1*(1,1*2+1,3)		41,50		
		mč.211,212:2,1*(0,9*2+1,8*2+1,0*2+1,6)-(0,7*2,0)		17,50		
		mč.216,217,218:2,1*(2,6*3+1,1+1,5*2+0,7*2+0,9)-0,7*2,0		28,42		
		mč.220,221:2,1*(4,7+3,6*2+3,5+4,4+1,0*2)		45,78		
		mč.223:1,2*1,4		1,68		
137	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	188,64	3,40	641,38
138	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	60,00	39,50	2 370,00
		3,0*20		60,00		
139	59760111.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní	m	61,80	23,20	1 433,76
		60,0*1,03		61,80		
140	597813638.A	Obkládačka dle výběru investora 19,8x19,8	m2	198,07	373,40	73 960,08
		188,64*1,05		198,07		
141	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 636,53	3,30	5 400,55
	Celkem za	781 Obklady keramické				173 994,56
Díl: 783		Nátěry				
142	783782209R00	2 x nástřik tesařských konstrukcí krovu - účinek likvidační na stávající hmyz a preventivní na hmyz, plísně a houby	m2	1 157,18	48,90	56 586,10
	Celkem za	783 Nátěry				56 586,10
Díl: 784		Malby				
143	784195222R00	Malba směs tekutá, barva, 2 x	m2	537,28	38,80	20 846,46
144	784452211R00	Malba sádkokartonových stěn směs tekutá	m2	375,60	44,30	16 639,08
		150,6*2+37,2*2		375,60		
	Celkem za	784 Malby				37 485,54
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
145	330030010RAA	Výtah nákladní (jídelní) 100/0,36 2 stanice, 2 nákladíště	kus	1,00	255 024,00	255 024,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				255 024,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				

Slepý rozpočet

Stavba :	05_10_2013 MŠ Lánice č.p.300, Velké Bíteš - II.ETAPA	Rozpočet: SO 01
Objekt :	S001 Vnitřní úpravy budovy Lánice 300	Rekonstrukce 2NP - vnitřní stavební úpravy



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
146	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1. podlaží	t	250,79	244,70	61 369,43
147	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	250,79	264,10	66 234,84
148	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 257,15	15,10	34 082,98
149	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	250,79	210,60	52 817,33
150	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 003,18	23,80	23 875,64
151	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	250,79	266,80	66 911,99
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				305 292,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : MATEŘSKÁ ŠKOLA, LÁNICE Č.P. 300, VELKÁ BÍTEŠ - II. ETAPA	JKSO :
Stavba :	Název stavby : D1.4c ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 0
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	0
Z	Montáž celkem	0	0
R	HSV celkem	0	0
N	PSV celkem	462 509	0
	ZRN celkem	462 509	0
		0	0
	HZS	0	0
	RN II. a III. hlavy	462 509	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	462 509	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 19. 09. 2014 Podpis:	Jméno : Datum : 19. 09. 2014 Podpis :
		 <p>Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87 595 01 Velká Bíteš IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647</p>

Základ pro DPH	21 % činí :	462 509 Kč
DPH	21 % činí :	97 127 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		559 636 Kč

Poznámka :

Stavba :	D1.4c ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
Objekt :	MATEŘSKÁ ŠKOLA, LÁNICE Č.P. 300, VELKÁ BÍTEŠ - II.ETAPA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721	Vnitřní kanalizace	0	69 440	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	197 208	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	195 861	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	462 509	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba : D1.4c ZARÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
Objekt : MATĚRSKÁ ŠKOLA, LÁNICE Č.P. 300, VELKÁ BÍTEŠ - II.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721710905R00	Oprava potrubí PVC, vsazení odbočky DN 50	kus	1,00	763,60	763,60
2	721710963R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí PVC DN75	kus	3,00	920,30	2 760,90
3	721710965R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí PVC DN110	kus	4,00	1 141,30	4 565,20
4	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	16,00	88,00	1 408,00
5	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00	100,40	602,40
6	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	13,00	111,50	1 449,50
7	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	140,00	5,70	798,00
8	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	20,00	289,70	5 794,00
9	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	35,00	328,90	11 511,50
10	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	15,00	341,60	5 124,00
11	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	70,00	392,00	27 440,00
12	721273200RT3	Ventilační střední souprava HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100	ks	4,00	956,80	3 827,20
13	551-62347	HL136.2 sifon kondenz D40 s trans zásuv trubicemi+mont.	ks	2,00	798,90	1 597,80
14	PC	Sifon pračkový HL405, DN 40/50-podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "	kus	1,00	1 383,40	1 383,40
15	998721202R00	Přesun hmot pro obor 721 na objektech H6-12 m	%	690,26	0,60	414,15
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				69 439,65
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
16	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	ks	3,00	740,00	2 220,00
17	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	57,00	133,20	7 592,40
18	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	445,00	5,90	2 625,50
19	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí DN 80	m	445,00	5,70	2 536,50
20	PC	Izolace návleková tl.10mm, d22	m	135,00	22,30	3 010,50
21	PC	Izolace návleková tl.10mm, d28	m	10,00	23,90	239,00
22	PC	Izolace návleková tl.10mm, d35	m	30,00	26,20	786,00
23	PC	Izolace návleková tl.10mm, d42	m	45,00	34,10	1 534,50
24	PC	Izolace tl.30mm, d32	m	170,00	89,90	15 283,00
25	PC	Izolace tl.40mm, d40	m	55,00	110,40	6 072,00
26	PC	Tr.PN 20 d20x3,4 +tv.+uložení do korytek +kompensace+mont.	m	310,00	267,50	82 925,00
27	PC	Tr.PN 20 d25x4,2 +tv.+uložení do korytek+kompensace+mont.	m	10,00	311,30	3 113,00
28	PC	Tr. PN 20 d32x5,4 +tv.+uložení do korytek+ kompensace+ mont.	m	55,00	355,30	19 541,50
29	PC	Tr. PN 20 d40x6,7 +tv.+uložení do korytek+ kompensace+mont.	m	70,00	428,80	30 016,00
30	PC	Kulový uzávěr G 5/4"s vyp.+mont.	ks	2,00	313,10	626,20
31	PC	Ventil podomítkový G1/2"+mont.	ks	16,00	323,10	5 169,60
32	PC	Ventil podomítkový G3/4"+mont.	ks	4,00	395,00	1 580,00
33	PC	Ventil regulační - figura 141+mont.	ks	1,00	1 743,20	1 743,20
34	PC	Termostatický směšovací ventil (20-45st) G3/4"+mont.	ks	4,00	2 020,20	8 080,80
35	PC	Dvířka 300/300mm+mont.	kus	4,00	334,30	1 337,20
36	998722203R00	Přesun hmot pro obor 722 na objektech H12-24 m	%	1 960,32	0,60	1 176,19




Položkový rozpočet

Stavba : **D1.4c ZARÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ**
 Objekt : **MATEŘSKÁ ŠKOLA, LANICE Č.P. 300, VELKÁ BÍTEŠ - II.ETAPA**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				197 208,09
	725	Zařizovací předměty				
37	PC	Klozet závěsný, -odpad vodovodný- bílá+mont.	ks	2,00	1 911,20	3 822,40
38	PC	Montážní prvek Kombifix pro závěsné WC s nádrží UP 300, ovládání ze předu	ks	2,00	4 334,60	8 669,20
39	PC	Předstěnové systémy ; 115.790.11.1 bílá+mont.	ks	2,00	891,60	1 783,20
40	PC	Předstěnové systémy soupr.pro tlum.hluku WC +mont.	ks	2,00	105,90	211,80
41	PC	Sedátko WC duraplastové s kov. panty -bílá+mont.	ks	2,00	440,20	880,40
42	PC	Klozet stojící dětský + mont.	ks	10,00	2 027,00	20 270,00
43	PC	Klozetové sedátko bez poklopu + mont.	ks	10,00	778,70	7 787,00
44	PC	Podomítkový systém SK25 , mont. na zed+mont.	ks	10,00	5 455,60	54 556,00
45	PC	Tlačítko 3/6l PL3 +mont.	ks	10,00	688,40	6 884,00
46	PC	Umyvadlo 50 cm-bílé s otvorem pro baterii+mont.	ks	16,00	1 332,00	21 312,00
47	PC	Sifon k umyvadlu nerez DN40 + mont.	ks	16,00	440,20	7 043,20
48	PC	Stojánková baterie umyvadlová, páková s otevíráním výpusť+mont.	ks	16,00	1 050,90	16 814,40
49	PC	Stojánková baterie dřezová páková +mont.	ks	1,00	1 223,10	1 223,10
50	PC	Sifon dřezový DN 40,50	ks	3,00	246,70	740,10
51	PC	Hadice připojovací tlaková + mont.	ks	32,00	111,50	3 568,00
52	PC	Ventil rohový 3/8"x1/2" chrom + mont.	ks	32,00	109,20	3 494,40
53	PC	Sprchová vanička 800x800mm+ zástěna.+z.u.DN50+mont.	ks	2,00	12 978,90	25 957,80
54	PC	Baterie sprchová nástěnná páková s příslušenstvím RAF armatury SK500+mont.	ks	2,00	1 911,20	3 822,40
55	PC	Výlevka + chromová mříž +mont	ks	1,00	4 683,70	4 683,70
56	PC	Baterie dřezová, nástěnná, páková s prodloužením 300mm	ks	1,00	1 170,00	1 170,00
57	998725202R00	Přesun hmot pro obor 725 na objektech H6-12 m	%	1 946,93	0,60	1 168,16
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				195 861,26

Všecké zařizovací předměty budou upřesněny investorem.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : MATEŘSKÁ ŠKOLA, LÁNICE Č.P. 300, VELKÁ BÍTEŠ - II. ETAPA	JKSO :
Stavba :	Název stavby : D1.4h PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	0
Z Montáž celkem	0	0
R HSV celkem	0	0
N PSV celkem	71 027	0
ZRN celkem	71 027	0
		0
HZS	0	0
RN II.a III.hlavy	71 027	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	71 027	VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: 19. 09. 2014	Jméno : Datum : Podpis : 19. 09. 2014
	 	 Město Velká Bíteš Masarykovo náměstí 87 595 01 Velká Bíteš IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647
Základ pro DPH	21 % činí :	71 027 Kč
DPH	21 % činí :	14 916 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		85 943 Kč

Poznámka :

Stavba :	D1.4h PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
Objekt :	MATEŘSKÁ ŠKOLA, LÁNICE Č.P. 300, VELKÁ BÍTEŠ - II. ETAPA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Vnitřní plynovod	0	71 027	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	71 027	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	D1.4h PLYNOVÁ ZARÍZENÍ
Objekt :	MATEŘSKÁ ŠKOLA, LÁNICE Č.P. 300, VELKÁ BÍTEŠ - II. ETAPA


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hor.3 do 100m3	m3	12,00	419,90	5 038,80
2	162 601102R00	Vodorovné přemí. výško. z hor. 1-4 př 4000 do 5000	m3	6,00	140,00	840,00
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 m	m3	6,00	142,60	855,60
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	12,00	327,30	3 927,60
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,00	107,10	642,60
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	6,00	1 008,00	6 048,00
7	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	55,00	346,30	19 046,50
8	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	5,00	376,30	1 881,50
9	723120208R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	10,00	385,30	3 853,00
10	723120210R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 50	m	1,00	529,40	529,40
11	723239101RT2	Montáž plynovodních armatur, 2závitý, G1/2", vč. KK	ks	2,00	162,70	325,40
12	723239102RT2	Montáž plynovodních armatur, 2závitý, G3/4", vč. KK	ks	3,00	209,90	629,70
13	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2závitý, G5/4", vč. KK	ks	2,00	299,70	599,40
14	723239106RT2	Montáž plynovodních armatur, 2závitý, G2", vč. KK	ks	1,00	693,10	693,10
15	PC	Bezpečnostní elek.uzávěr EVPE1040 2L G5/4"+mont.	ks	1,00	8 374,50	8 374,50
16	PC	Tlaková zkouška vzduchem 15 kPa	m	86,00	10,50	903,00
17	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	m	86,00	9,60	825,60
18	PC	Email syntetický antikorozi S 2000	kg	5,00	239,10	1 195,50
19	PC	Email syntetický vrchní S 2013 - žlutý	kg	5,00	234,00	1 170,00
20	PC	Chránička na potrubí DN100	m	1,00	338,60	338,60
21	PC	Potrubí IPE D40 PE 100-SDR11 s ochranným pláštěm +mont.	m	15,00	403,50	6 052,50
22	PC	Spojka isiflo D40/G2"+mont.	ks	1,00	481,70	481,70
23	723160204R00	Připojka k plynoměru, závitová bez ochozu G2"	sb	1,00	1 749,00	1 749,00
24	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G2"	sb	1,00	361,10	361,10
25	PC	Regulátor tlaku plynu STL/NTL VSK vč. Šroubení B10	sb	1,00	3 067,70	3 067,70
26	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod , výšky 6-12m	%	694,30	2,30	1 596,89
	Celkem za					71 026,69



Město Velká Bíteš
 Masarykovo náměstí 87
 595 01 Velká Bíteš
 IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647

Mateřská škola, Lánice č.p.300, Velká Bíteš
2.ETAPA
VYTÁPĚNÍ
ROZPOČET

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	361 038	
Lešení	0	
Hodinové zúčtovací sazby	31 497	
Demontáže	7 800	
Základní náklady celkem		400 335
Vedlejší náklady		
GZS 0,0% ze základních nákladů celkem		0
Provozní vlivy 0,0% ze zákl. nákl. celkem		0
Vedlejší náklady celkem		0
Kompletační činnost		0
Náklady celkem		400 335
Základ a hodnota DPH 15%	0	0
Základ a hodnota DPH 21%	400 335	84 070
Náklady celkem s DPH		484 405
Součty odstavců		
731 - Kotelny	208 512	
732 - Strojovny	1 151	
733 - Rozvod potrubí	44 437	
734 - Armatury	29 693	
735 - Otopná tělesa	73 453	
713 - Izolace tepelné	2 012	
789 - Natěry	1 781	


Město Velká Bíteš
 Masarykovo náměstí 87
 595 01 Velká Bíteš
 IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647


 KÖRNEROVÁ 1, 653 90 BRNO
 Tel./fax: 546 213 273 Tel.: 546 213 252
 DIČ: CZ00295647

Dodávky a montáže zařízení:		[ks; m]	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
731. Kotelny							
1	Plynový kondenzační kotel výkon 3,2 - 32 kW	2	59 381	118 762	7 787	15 575	134 337
	Inhibitor	10	334	3 343	29	285	3 628
Kominový systém - flexi vložka -DN 125mm - vedeno stávajícím kominovým průduchem							
6	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 125 mm, KHA715125010	13	1 043	13 553	209	2 711	16 263
	Patní koleno s kotvením, Ø 125 mm, KHA715125001	1	2 201	2 201	440	440	2 641
	Vystředovací kus Ø 125 mm, (nerezový) KHA715125007	5	683	3 416	137	683	4 099
	Adaptér trubka-flex Ø 125 mm KHA715125013	2	1 619	3 238	324	648	3 886
	Ukončovací trubka pro rovné střešky (černá - 0,5 m), KHA715125017	1	928	928	186	186	1 114
	Střešní průchodka (plast) pro pevné potrubí Ø 125 mm, KHA715125002	1	2 388	2 388	478	478	2 866
	Vyvížkování komínu - flexi hadice ø 125 mm dl, cca 12,5 m včetně hlavice a odvodu kondenzátu	1	1 031	1 031	0	0	1 031
Odtah spalin - společné odkouření kaskády dvou kotlů							
6A	Sada pro dělené odkouření pro 2 kondenzační kotle v kaskádě typ KHA3LP080125 - Ø 80/125 mm v rozsahu: 2 ks trubka Ø 80 a společné potrubí Ø 125mm, 1ks koncovka s přípojením. odvodu kondenzátu, sifon, revizní kus, zpětné klapky	1	15 812	15 812	3 162	3 162	18 974
	Otočná sada pro dělené odkouření 7102689	2	1 372	2 744	274	549	3 292
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, Ø 1250 mm, délka 1m, KHA715125100	2	839	1 677	168	335	2 013
	Koleno Ø 125 mm-90°	1	786	786	157	157	943
Přívod spalovacího vzduchu-společné plastové potrubí pr.150 z fasády kotelny							
6B	Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm	2	219	438	44	88	526
	Koleno Ø 80mm-45 st.	2	216	433	43	87	519
	Trubka Ø 125 mm, délka 500 mm	1	603	603	121	121	724
	Trubka Ø 125 mm, délka 1000 mm	2	911	1 821	182	364	2 186
	T-kus Ø 125 - Ø 80mm, 90 st.	3	2 201	6 602	440	1 320	7 923
	Koncovka do potrubí Ø 125 mm	1	956	956	191	191	1 148
	Krycí manžeta sání na fasádě Ø 125mm	1	334	334	67	67	401

Dodávky a montáže zařízení:		[ks; m]	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
731. Kotelny celkem				181 066		27 446	208 512
732. Strojovny							
Demontáž, přemístění a opětná montáž tlakové expanzní nádoby objemu 280 litrů		1 ks	0		1 151	1 151	1 151
732. Strojovny celkem				0		1 151	1 151
733. Rozvod potrubí							
Trubky ocelové bezesvé, závitové, jak. mat. 11353 včetně kolen, T-kusů							
	DN25	2 m	372	745	0	0	745
	DN32	6 m	405	2 427	0	0	2 427
	DN50	8 m	536	4 289	0	0	4 289
Trubky měděné polotvrdé							
Spojování lisovacími tvarovkami							
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení							
	15x1	80 m	262	20 936	0	0	20 936
	18x1	24 m	422	10 135	0	0	10 135
	Pomocný, spojovací a kotvící materiál	1 soubor	3 900	3 900	0	0	3 900
Ocelové konstrukce pro uložení potrubí		50 kg	40	2 005	0	0	2 005
733. Rozvod potrubí - celkem				44 437		0	44 437
734. Armatury							
Armatury pro připojení otopných těles:							
Tělesa budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:							
	Ventilu přímého V-exact DN 15 IMI	26 ks	323	8 401	0	0	8 401
	Regulačního šroubení přímého Regulux DN 15	26 ks	242	6 295	0	0	6 295
	Svěrné šroubení pro Cu potrubí pr. 15 mm	52 ks	74	3 822	0	0	3 822
	Termostatická hlavice pro ventily V-exact	26 ks	242	6 295	0	0	6 295
Kulový kohout							

Dodávky a montáže zařízení:	[ks; m]		Materiál celkem	Materiál celkem	Montáž celkem	Cena celkem
DN 25	1	ks	230	230	0	230
DN 32	6	ks	290	1 738	0	1 738
Závitový filtr						
DN 32	2	ks	294	588	0	588
Zpětná klapka						
DN 32	2	ks	243	486	0	486
Vypouštěcí kohout DN 15	3	ks	122	365	0	365
Návarky pro MaR	1	kpl	122	122	0	122
Manometr 0÷0,4 MPa	1	ks	435	435	0	435
Šroubení přímé DN 20	4	ks	174	695	0	695
Šroubení přímé DN 25	1	ks	221	221	0	221
734. Armatury - celkem			29 693		0	29 693
735. Otopná tělesa						
Otopná tělesa - bílá barva, bezp. provedení do mat. škol						
10-5040-5	2	ks	565	1 131	1 003	3 136
11-5050-5	2	ks	1 055	2 110	1 003	4 116
21-5080-5	3	ks	1 795	5 385	1 003	8 394
21-5100-5	3	ks	1 947	5 840	1 003	8 849
21-5120-5	2	ks	2 262	4 524	1 003	6 530
21-5140-5	11	ks	2 514	27 653	1 003	38 685
21-5160-5	1	ks	2 739	2 739	1 003	3 742
735. Otopná tělesa - celkem			49 383		24 070	73 453
789 - NÁTĚRY						
Základní syntetický nátěr potrubí						
DN25	2	m	18	35	88	211
DN32	6	m	17	100	91	646
DN50	8	m	17	139	98	924

Dodávky a montáže zařízení:		[ks; m]		Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
789 - NÁTĚRY - celkem					274		1 506	1 781
713. Tepelné izolace								
Návléčné trubice standard - izolace měděných rozvodů vedených pod stropem 1.NP								
	d15/20 mm pro Cu 15.1	12	m	35	414	0	0	414
	d18/20 mm pro Cu 18.1	4	m	41	163	0	0	163
Izolace ocelového potrubí vedeného v kotelně								
Potrubní pouzdro z mimerálního vlákna s Al folií pro potrubí.								
	DN 32- tl. 3cm	6	m	86	517	0	0	517
	DN 50- tl. 5cm	8	m	115	918	0	0	918
713. Tepelné izolace -celkem					2 012		0	2 012
HZS								
	Stavební výpomoc (zhotovení prostupů)	1	komplet	5 825	5 825	0	0	5 825
	Zaslepení nebo odtránění přípojek, které nebudou využity	1	kpl	5 460	5 460	0	0	5 460
	Propláchnutí, napuštění, vypuštění a opětovné napuštění topného systému a aplikace inhibitoru	6	hod	291	1 747	0	0	1 747
ZAREGULOVÁNÍ SOUSTAVY								
	TOPNÁ ZKOUŠKA	12	hod	291	3 494	0	0	3 494
	KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, REVIZE, ZAŠKOLENÍ	48	hod	167	8 021	0	0	8 021
		24	hod	290	6 950	0	0	6 950
HZS - celkem					31 497		0	31 497
DEMONTÁŽE								
	Demontáž otopných těles ve 2.NP, jejich přípojek a přípojky tepla do kotelny	1	kpl	7 800	7 800	0	0	7 800
DEMONTÁŽE - celkem					7 800		0	7 800

Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH 06/2014

MATEŘSKÁ ŠKOLA, LÁNICE Č.P. 300, VELKÁ BÍTEŠ - 2.ETAPA

01 VNITŘNÍ ÚPRAVY BUDOVI LÁNICE 300

D1.4d ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Dokumentace pro provedení stavby

NÁZEV	POČET	MJ	JC	CELKEM
ROZVÁDĚČE S PŘEPĚTOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
RS1 - HLAVNÍ ROZVÁDĚČ ŠKOLKY - DOPLNĚNÍ JISTIČŮ				
Doplnění jističe jističe B/3-20A pro keramickou pec	1	ks	740,00 Kč	740,00 Kč
RS2 - ROZVÁDĚČ PRO 2NP ŠKOLKY				
P40/20, OCELOPLECHOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ, 600x900x200; 1x jistič B/3-40A; 1x podružný přímý jednosazbový elektroměr 400V 63A na DIN lištu, 1x přepětová ochrana stupně "T1+T2"; pojistkový odpínač 40A pro přepětovou ochranu; 4x jistič B/1-10A, 4x proudový chránič s nadproudovou ochranou 2p. B/1-10 Ir=0,03A, 6x pomocný kontakt pro světelné obvody; 2x jistič B/3-25A a 2x proudový chránič 4p. 25A 0,03A pro zásuvkový blok; 12x jistič B/1-16A pro zásuvkové obvody; 1x vypínač 32A/3f, 1x napěťová spoušť, 1x časové relé, 1x relé, 1x jistič B/1-6 a 1x pomocný kontakt pro havarijní vypínání přípravy; 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 2p. B/1-10 Ir=0,03A pro digestoře; 2x jistič B/1-10A pro chladicí skříň a osvětlení výtahu; 3x jistič C/1-10A pro zásuvky PC; 1x jistič B/1-16A pro rozváděč slaboproudu; 1x jistič B/3-16A pro mycí stroj; 1x jistič C/3-16A pro výtah; rezervní jističe (2x B/1-10A, 1xB/1-16A), pomocný přípojovací pas - viz výkres C02	1	ks	35 766,80 Kč	35 766,80 Kč
MEZISOUČET				36 506,80 Kč

SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
SPÍNAČ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1, zapuštěný, bílý	7	ks	177,50 Kč	1 242,50 Kč
PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 5, zapuštěný, bílý	3	ks	216,00 Kč	648,00 Kč
PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6, zapuštěný, bílý	13	ks	177,40 Kč	2 306,20 Kč
PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 7, zapuštěný, bílý	8	ks	228,90 Kč	1 831,20 Kč
PŘEPÍNAČ STRÍDAV DVOJITÝ. 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6+6, zapuštěný, bílý	2	ks	245,80 Kč	491,60 Kč
TLAČÍTKO SE SIG. DOUTNAVKOU, 250V 10A IP20 kompletní, zapuštěné, bílé	3	ks	216,50 Kč	649,50 Kč
SPÍNAČ 250V 16A IP44, řazení 1, kompletní, zapuštěný, bílý	4	ks	239,10 Kč	956,40 Kč
PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ 250V 16A IP44, řazení 6, kompletní, zapuštěný, bílý	2	ks	242,10 Kč	484,20 Kč
PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ 250V 16A IP44, řazení 6, kompletní, zapuštěný, bílý	5	ks	- Kč	- Kč
PŘEPÍNAČ STRÍDAV SE SIG. DOUTNAVKOU 250V 16A IP44, řazení 6, kompletní, zapuštěný, bílý	2	ks	271,40 Kč	542,80 Kč
PŘEPÍNAČ STRÍDAV+JEDNOPÓL 250V 10A IP44 kompletní, řazení 6+1, zapuštěný, bílý	2	ks	302,00 Kč	604,00 Kč
SPÍNAČ TROJPOLOVÝ 400V 25A IP65 v plastovém krytu, kompletní	1	ks	773,50 Kč	773,50 Kč
HAVARIJNÍ TLAČÍTKO ČERVENÉ POD SKLÍČKEM	1	ks	805,30 Kč	805,30 Kč
MEZISOUČET				11 335,20 Kč

ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, zapuštěná, bílá	2	ks	188,00 Kč	376,00 Kč
ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, zapuštěná, vyosená, bílá	32	ks	226,20 Kč	7 238,40 Kč
ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, zapuštěná, vyosená, šedá	4	ks	233,60 Kč	934,40 Kč
ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S PŘ. "T3" 250V 16A IP20 kompletní, zapuštěná, vyosená, šedá	4	ks	996,90 Kč	3 987,60 Kč
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP44 kompletní, zapuštěná, bílá	14	ks	275,20 Kč	3 852,80 Kč
ZÁSUVKA 400V 32A IP44 kompletní, vestavná přímá	1	ks	340,50 Kč	340,50 Kč
MEZISOUČET				16 729,70 Kč

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, STARTÉRŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ, RECYKLACE SVÍTEL A ZDROJŮ				
A"				
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU M625 4x18W IP20, elektronický předřadník, mřížka vysoce leštěná parabolická	35	ks	1 256,60 Kč	43 981,00 Kč
AN"				
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU M625 4x18W IP20, elektronický předřadník, mřížka vysoce leštěná parabolická, s nouzovým modulem	10	ks	2 139,50 Kč	21 395,00 Kč
B"				
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU M625 4x18W IP20, elektronický předřadník, opálový kryt	13	ks	1 804,10 Kč	23 453,30 Kč
BN"				
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU M625 4x18W IP20, elektronický předřadník, opálový kryt, s nouzovým modulem	8	ks	2 703,00 Kč	21 624,00 Kč
C"				
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x36W IP65, elektronický předřadník, opálový kryt	4	ks	1 036,70 Kč	4 146,80 Kč
D"				
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ INTERIÉROVÉ 2x26W IP20, elektronický předřadník, opálový kryt	3	ks	1 777,20 Kč	5 331,60 Kč
E"				
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ INTERIÉROVÉ 1x26W IP20, elektronický předřadník, opálový kryt	2	ks	1 009,70 Kč	2 019,40 Kč
G"				
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x36W IP20, elektronický předřadník, opálový kryt	5	ks	1 245,30 Kč	6 226,50 Kč

G2"				
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x36W IP44, elektronický předřadník, opálový kryt	10	ks	1 222,00 Kč	12 220,00 Kč
G2N"				
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x36W IP44, elektronický předřadník, opálový kryt, s nouzovým modulem	2	ks	2 195,20 Kč	4 390,40 Kč
V"				
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 1x26W IP55, elektronický předřadník, opálový kryt	2	ks	1 490,90 Kč	2 981,80 Kč
VN"				
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 1x26W IP55 s nouzovým modulem, elektronický předřadník, opálový kryt	6	ks	- Kč	- Kč
N"				
NOUZOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x8W IP44 S PIKTOGRAMEM, 3h	17	ks	1 089,10 Kč	18 514,70 Kč
MEZISOUČET				166 284,50 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
KRABICE POD OMÍTKU				
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI MALÁ	26	ks	104,30 Kč	2 711,80 Kč
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI VELKÁ	8	ks	124,20 Kč	993,60 Kč
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	108	ks	51,40 Kč	5 551,20 Kč
KRABICE SE SVORKOVNICÍ PRO POSPOJOVÁNÍ	5	ks	478,70 Kč	2 393,50 Kč
KRABICE V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ - NA POVRCH				
KRABICE S VÍČKEM A S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI, PLASTOVÁ, IP54	37	ks	258,70 Kč	9 571,90 Kč
TRUBKY				
TRUBKA PVC ø16mm	40	m	27,30 Kč	1 092,00 Kč
TRUBKA PVC ø36mm	25	m	40,70 Kč	1 017,50 Kč
ZATAHOVACÍ VODIČ	65	m	14,30 Kč	929,50 Kč
ŽLABY				
ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	120	m	268,60 Kč	32 232,00 Kč
LIŠTY				
VKLÁDACÍ LIŠTA 11/10	95	m	40,60 Kč	3 857,00 Kč
VKLÁDACÍ LIŠTA 24/22	70	m	64,30 Kč	4 501,00 Kč
OSTATNÍ MATERIÁL				
NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg	14	ks	85,00 Kč	1 190,00 Kč
MEZISOUČET				66 041,00 Kč
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
KABEL CYKY 4Bx10mm	20	m	118,50 Kč	2 370,00 Kč
KABEL CYKY 5Cx4mm (pro napojení keramické pece)	20	m	62,70 Kč	1 254,00 Kč
KABEL CYKY 5Cx2,5mm	60	m	47,80 Kč	2 868,00 Kč
KABEL CYKY 3Cx2,5mm	695	m	33,80 Kč	23 491,00 Kč
KABEL CYKY 5Cx1,5mm	275	m	34,70 Kč	9 542,50 Kč
KABEL CYKY 3Cx1,5mm	35	m	- Kč	- Kč
KABEL CYKY 3Ax1,5mm	580	m	27,80 Kč	16 124,00 Kč
KABEL CYKY 3Cx1,5mm	600	m	27,20 Kč	16 320,00 Kč
KABEL CYKY 2Ax1,5mm	30	m	- Kč	- Kč
KABEL CGTG 5Cx2,5mm	95	m	25,40 Kč	2 413,00 Kč
Drát CYY 16mm	5	m	69,30 Kč	346,50 Kč
Drát CYY 6mm	120	m	60,90 Kč	7 308,00 Kč
Drát CYY 4mm	85	m	30,10 Kč	2 558,50 Kč
MEZISOUČET	135	m	23,60 Kč	3 186,00 Kč
				87 781,50 Kč
OSTATNÍ				
ZEMNÍ SVORKA PRO POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH TRUBEK UMYVADEL	32	ks	88,80 Kč	2 841,60 Kč
KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, UKONČENÍ A ZAPOJENÍ (VZT, ZTI, ÚT, SLP, APOD.)	6	ks	161,30 Kč	967,80 Kč
BEZPEČNOSTNÍ ZÁTKA NA ZÁSUVKY 230V	56	ks	4,00 Kč	224,00 Kč
KLÍČEK ZÁTKY BEZPEČNOSTNÍ	4	ks	2,80 Kč	11,20 Kč
ŠTÍTKY NA KRABICE, ZÁSUVKY A SPÍNAČE	184	ks	7,20 Kč	1 324,80 Kč
POŽÁRNÍ PROSTUPY DLE POČTU KABELŮ	2	ks	1 072,20 Kč	2 144,40 Kč
POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	60	ks	28,80 Kč	1 728,00 Kč
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	32	hod	245,10 Kč	7 843,20 Kč
KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	12	hod	284,60 Kč	3 415,20 Kč
REVIZE	24	hod	334,30 Kč	8 023,20 Kč
MEZISOUČET				28 523,40 Kč
CELKEM SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ				413 202,10 Kč

Město Velká Bíteš

Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647

KÖRNEROVA 7, 659 00 BŘENO
Tel./fax: 53 213 573 Tel.: 53 213 251

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Lánice č.p. 300, Velká Bíteš - anténní rozvody, 2. NP

NÁZEV	MJ	POČET JEDNOTEK	JC MATERIÁL	MATERIÁL CELKEM	JC MONTÁŽ	MONTÁŽ CELKEM
koaxiální kabel belden H121	m	69	13,4	924,6	11,5	793,5
trubka P16	m	25	5,5	137,5	22,2	555
zásuvka TV/R/SAT	KS	2	214,3	428,6	72,5	145
rozbočovač R4 + F konektory	KS	1	249,5	249,5	59,4	59,4
krabice KU68	KS	2	6,7	13,4	50,8	101,6
příchytka 90 ks	ks	90	6,8	612	14,3	1287
prostup přes strop		2			79,2	158,4
Celkem				2365,6		3099,9
Celková cena bez DPH (montáž + dovážka)						5465,5



Město Velká Bíteš


Masarykovo náměstí 87


595 01 Velká Bíteš

IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647




MATEŘSKÁ ŠKOLA, Lánice č.p. 300, Velká Bíteš - rozvody internetu, videotelefonu, vnitřní a venkovní linky, 2. NP (tabulka)						
NÁZEV	MJ	POČET JEDNOTEK	JC MATERIÁL	CELKOVÁ CENA	JC MONTÁŽ	MONTÁŽ CELKEM
Telefon Slavpoint IP 20	ks	2	2504,70	5009,4	58,7	117,4
Videotelefon CXV-3140	ks	2	7243,00	14486	231,7	463,4
O2 netcom SW	ks	1	28215,00	28215	5242,1	5242,1
O2 Lite VOIP 5 uživatelů	ks	1	8646,00	8646	1592,3	1592,3
Kabel UTP kat.5e	m	165	8,00	1320	11,4	1881
Trubka P16	m	95	5,70	541,5	21,5	2042,5
Napájecí zdroj 12V 5A	ks	1	655,80	655,8	129,8	129,8
Napájecí zdroj 12V 1A	ks	2	287,70	575,4	132,6	265,2
Switch 8 port	ks	1	1081,60	1081,6	587,4	587,4
POE PAN8	KS	1	998,00	998	579,2	579,2
rozvaděčová skříň	ks	1	8972,40	8972,4	2155,1	2155,1
zásuvka datová 2 port	ks	4	213,30	853,2	121,1	484,4
krabice KU68	ks	9	8,90	80,1	51,9	467,1
krabice KU97	ks	3	21,20	63,6	54,1	162,3
naprogramování systému						4800
Celkem				71498		20969,2
Celková cena bez DPH (montáž + dovážka)						92467


Město Velká Bíteš
 Masarykovo náměstí 87
 595 01 Velká Bíteš
 IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647



MATEŘSKÁ ŠKOLA, Lánice č.p. 300, Velká Bíteš - zabezpečení budovy, 2. NP (tabulka)

NÁZEV	MJ	POČET JEDNOTEK	JC MATERIÁL	CELKOVÁ CENA	JC MONTÁŽ	MONTÁŽ CELKEM
Detektor Digigard 55	ks	7	421	2947		403,5
Trubka P16 uložena ve zdi	m	145	5,7	826,5		22,3
Kabel Alarm	m	248	14	3472		11,3
Zapojení ústředny a programování						2802,4
Celkem				7245,5		2800
Celková cena bez DPH (montáž + dovážka)						11660,4
						18905,9


Město Velká Bíteš
 Masarykovo náměstí 87
 595 01 Velká Bíteš
 IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647

KÖRNER
 tel./fax: 545 211 179
 DIČ: CZ00295647

Dálkový dohled Mateřská škola Velká Bíteš

Dálkový dohled nad poruchovými stavy bude uskutečněn pomocí GSM brány umístěné v ústředně zabezpečovacího zařízení. Brána bude zajišťovat hlášení poplachů na příslušná telefonní čísla.

1. Výpadek elektrické proudu.
2. Narušení zabezpečovacího systému.
3. Unik plynu v plynové kotelně.
4. Překročení teploty v PK.
5. Zaplavení teploty v PK.
6. Ztráta tlaku v systému PK.


	MJ	počet	JC	CENA CELKEM
GSM brána 6 vstupů	ks	6	8757	52542
2ks relé 12V 1A	ks	2	396	792
4ks relé 220V 1A	ks	4	344	1376
20m Alarm kabel W8x0,5	m	20	15	300
Drobný montážní materiál	kpl	1	114	114
Montáž, programování a uvedení do provozu	kpl	1	1715	1715

Cena celkem (bez DPH)	56839
------------------------------	--------------


Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647


KÖRNEROVA
Tel./fax: 545 213 87
DIČ: CZ00295647

Název	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Základní náklady			
Zařízení: Dodávka, Montáž	58 859,00	8 844,20	
Nátěry		0,00	
Vzduchotechnická zařízení celkem	58 859,00	8 844,20	
Doprava	1 830,00		
Přesun		0,00	218,30
PPV		0,00	
Zednické výpomoci		0,00	
Dodávka celkem, Montážní náklady	60 689,00	8 844,20	
Hodinové zúčtovací sazby		0,00	
Montáž celkem		8 844,20	
Lešení		0,00	
Izolace tepelné		0,00	
Izolace protipožární		0,00	
Izolace protihlukové		0,00	
Základní náklady celkem	60 689,00	8 844,20	
Vedlejší náklady			
GZS		0,00	
Provozní vlivy		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Provozní náklady		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		69 533,20	
Základ a hodnota DPH 21%	69 533,20	14 601,97	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		84 135,17	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců		Materiál	Montáž
Zařízení 1 - Příprava a výdej stravy	32 739,00	4 913,20	66,40
Zařízení 2 - Větrání hygienických zařízení	26 120,00	3 931,00	151,90


Město Velká Bíteš
 Masarykovo náměstí 87
 595 01 Velká Bíteš
 IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647

délkovářská zářivková



 KÖRNEROVA 155 80 BRNO
 Tel./fax: 545 213 878 TEL: 545 213 252
 DIČ: CZ0227275


Pozice	Název	Mj	Počet	JC Materiál	Materiál celkem	JC Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Zařízení 1 - Příprava a výdej stravy										
<i>DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ</i>										
1-01	TD 800/200 TERMOSTATY, CIDLA A PRISLUŠENSTVÍ	ks	1,00	4 461,00	4 461,00	668,80	668,80	5 129,80	5,00	5,00
	DT 3 PRUZNA MANZETA	ks	1,00	494,00	494,00	73,50	73,50	567,50		
1-02	AAA-200 ZALUŽIOVA Klapka PLAST	ks	1,00	108,00	108,00	16,60	16,60	124,60		
1-03	PER 200 W TLUMIC HLUKU	ks	1,00	791,00	791,00	118,10	118,10	909,10		
1-04	MAA 200/600 ED KUCHYNSKE DIGESTORE	ks	2,00	1 395,00	2 790,00	208,30	416,60	3 206,60	8,70	17,40
1-05	neraz malé kuch. digestoře 800x800-DN=140 VYÚSTKA	ks	2,00	9 621,00	19 242,00	1 443,20	2 886,40	22 128,40		
1-06	KV-K1-525 x 75 TPJ 48-12-95 REGULACE TPJ 48-12-95	ks	2,00	439,00	878,00	65,50	131,00	1 009,00		
	R1- R3 525x75 KRUHOVE POTRUBI SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	ks	2,00	273,00	546,00	40,90	81,80	627,80		
	do průměru 200 20% tvarovek SPOJOVACÍ MATERIÁL	bm	7,00	249,00	1 743,00	38,30	268,10	2 011,10	5,00	35,00
	šrouby, matice, podložky SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM	kpl	3,00	380,00	1 140,00	56,90	170,70	1 310,70	1,00	3,00
	materiál celkem:	kg	6,00	91,00	546,00	13,60	81,60	627,60	1,00	6,00

Zařízení 1 - Příprava a vydej stravy - celkem					32 739,00	4 913,20	37 652,20	66,40
Zařízení 2 - Větrání hygienických zařízení								
<i>DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ</i>								
4-01	TD 500/160 TERMOSTATY, CIDLA A PRISLUŠENSTVI	ks	1,00	3 134,00	3 134,00	469,80	3 603,80	2,70
	DT 3 ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLAST	ks	1,00	500,00	500,00	74,30	574,30	521,92
4-02	PER 160 W PRUZNA MANZETA	ks	1,00	686,00	686,00	103,30	789,30	
4-03	KAÁ-160 TLUMIC HLUKU	ks	2,00	100,00	200,00	30,20	230,20	
4-04	MAA 160/600 ED VYÚSTKA	ks	2,00	1 128,00	2 256,00	336,80	2 592,80	13,2
4-05	KV-K1-225 x 75 TPJ 48-12-95	ks	3,00	271,00	813,00	40,50	934,50	
4-06	KV-K1-325 x 75 TPJ 48-12-95 REGULACE TPJ 48-12-95	ks	2,00	329,00	658,00	49,00	756,00	
	R1- R3 225x75	ks	3,00	176,00	528,00	79,80	607,80	
	R1- R3 325x75 DVERNI MŘÍŽKA PLASTI OBOUSTRANNÁ	ks	2,00	211,00	422,00	63,40	485,40	
4-07	PT 489 B 445x82 bílá KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do průměru 200 20% tvarovek SPOJOVACÍ MATERIÁL šrouby, matice, podložky SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM	ks	3,00	758,00	2 274,00	341,10	2 615,10	
		brm	15,00	242,00	3 630,00	558,00	4 188,00	5,00
		kpl	22,00	336,00	7 392,00	1 108,80	8 500,80	1,00
								22,00

MŠ Lénice č.p.300, Velká Bíteš

materiál celkem:	kg	39,00	93,00	3 627,00	14,00	546,00	4 173,00	1,00	39,00
Zařízení 2 - Větrání hygienických zařízení - celkem				26 120,00		3 931,00	30 051,00		151,9


Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647



ROZPOČET MaR:PK Velká Bíteš - 2. ETAPA

Název	SW,HZS,montáž				materiál,dodávky		celkem
	jedn.	množs.	JC	SW, Mont	JC	Dodávky	Celkem
Montáž,dodávky							
Kabel CYKY 4J x 1,5	m	20	12,9	258	17,3	346	604
Kabel CYKY 3J x 1,5	m	80	11,7	936	10,6	848	1784
Kabel JE-Y(St)-Y 2 x 2 x 0.8	m	30	12,3	369	8,9	267	636
Kabel JE-Y(St)-Y 1 x 2 x 0.8	m	120	12,7	1524	10,4	1248	2772
Lišta PVC 20x20	m	20	45,1	902	16,9	338	1240
Lišta PVC 40x40	m	4	46,6	186,4	37,6	150,4	336,8
Lišta PVC 80x40	m	6	46,1	276,6	69	414	690,6
Osazení hmoždinky	ks	60	5,3	318	2,2	132	450
Ukončení kabelu 4x1,5	ks	44	27,9	1227,6	0	0	1227,6
Kabelový štítek	ks	44	2,3	101,2	2,3	101,2	202,4
Krabice A8IP54	ks	15	99,3	1489,5	37,2	558	2047,5
Zásuvka nástěnná 230V/16A	ks	2	103,4	206,8	98,1	196,2	403
Zapojení čerpadel	ks	4	159,2	636,8	115,8	463,2	1100
Zapojení pohonů	ks	3	167,1	501,3	169,3	507,9	1009,2
Zapojení komunikace s kotli	ks	2	405,4	810,8	407,7	815,4	1626,2
Skříňka s kontrolkou,nástěnná	ks	1	225,7	225,7	518,8	518,8	744,5
Mezisoučet: montáže,dodávky,celkem				9969,7		6904,1	16873,8
Periférie,montáž,dodávky							
Teploměr QAC34	ks	1	172,9	172,9	451,4	451,4	624,3
Teploměr QAZ36.526 +jímka L250	ks	2	159,2	318,4	1015	2030	2348,4
Teploměr QAD36	ks	4	111,4	445,6	605,1	2420,4	2866
Regulátor teploty 0-60°C	ks	1	115,8	115,8	1615,7	1615,7	1731,5
Regulátor tlaku 40-400kPa	ks	1	112,9	112,9	1679,5	1679,5	1792,4
Man.smyčka,zkuš.kohout,těsnění	ks	1	763,6	763,6	752,9	752,9	1516,5
Zaplavení ZVA82.3/24	ks	1	265,4	265,4	976,2	976,2	1241,6
Pručková signalizacePVA82.3/24	ks	1	222,9	222,9	6709,8	6709,8	6932,7
Del.plynu DHP4	ks	1	289,6	289,6	3343,1	3343,1	3632,7
Mezisoučet: montáže,dodávky,celkem				2707,1		19979	22686,1
Rozvaděče MaR	ks	1		0	25071,8	25071,8	25071,8
Nastavení regulátoru							
Natavení regulátoru RVS 63.283	ks	1	1671,5	1671,5		0	1671,5
Natavení komunikace reg.RVS 63.283-BAXI	ks	1	2316,6	2316,6		0	2316,6
Mezisoučet :seřízení SW vybavení,celkem				3988,1		25071,8	29059,9
Řídicí systém - RVS							
RVS 63.283	ks	1	1729,2	1729,2	9593,1	9593,1	11322,3
Svorky SVS46.200	ks	1	2,1	2,1	1316,3	1316,3	1318,4
OCI 345	ks	2	222,9	445,8	1498,6	2997,2	3443
Ovládací panel	ks	1	521,2	521,2	3769,5	3769,5	4290,7
Plastová krytka	ks	1	4,5	4,5	217,3	217,3	221,8
Plochý kabel 1m,AVS82.491	ks	1	2,3	2,3	153,9	153,9	156,2
Propojovací kabek AWM10,2xPFL10NNS	m	2	7	14	72,4	144,8	158,8
Mezisoučet: Řídicí systém,celkem				2719,1		18192,1	20911,2

REKAPITULACE :							
			JC	SW, Mont	JC	Dodávky	Celkem
Řídicí systém-RVS				2719		18192	20911

Periférie				2707		19979	22686
Rozvaděč						25072	25072
Montážní práce				9970			9970
Montážní materiál						6904	6904
HZS				3988			3988
Proj.dokumentace		3	2500			7500	7500
Seřízení , zkoušební provoz		20	320	6400			6400
Uvedení do provozu, zaškol. obsl.		16	320	5120			5120
Revize elektro		8	360	2880			2880
podružný materiál	%	5				345	345
doprava	%	10				690	690
G.Z.S.	%	1		284			284


SW,HZS,montáže Dodávky Celkem

Cena bez DPH 21%

34068

78683

112750


Město Velká Bíteš
 Masarykovo náměstí 87
 595 01 Velká Bíteš
 IČ: 002 95 647 DIČ: CZ00295647

