



POHLED ČELNÍ – BOURACÍ PRÁCE



POHLED BOČNÍ – BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA – STÁVAJÍCÍ

- A VENKOVNÍ OMÍTKA – HLAVNÍ FASÁDA–DODATEČNĚ ZATEPLENA POLYSTYRENEM TL.140MM BARVA–SVĚTLE ZELENÁ
- B SOKL – KERAMICKÝ OBKLAD NA DODATEČNÉM ZATEPLENÍ KERAMICKÝ OBKLAD 300x300MM, TAURUS, BARVA – SVĚTLE ŠEDÁ
- C VENKOVNÍ RAMPA – KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU, TL.300MM
- D OCELOVÉ SCHODIŠTĚ Z PLECHU TL.5MM VČETNĚ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
- E BETONOVÝ OBRUBNÍK 100x250MM DO BETONOVÉHO LOŽE

LEGENDA – NAVRHOVANÁ

- 10 PO VYBOURANÉ ŽB RAMPĚ MUSÍ BÝT DOPLNĚNA TEPELNÁ IZOLACE VE SHODNÉ KVALITĚ A TL. DLE STÁVAJÍCÍ. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POČÍTÁ S POLYSTYRENEM XPS TL.140MM, VČETNĚ VEŠKERÝCH POVRCHOVÝCH VRSTEV+OBKLAD Z KERAMICKÉ DLAŽBY (DLE STÁVAJÍCÍ–TAURUS) TEPELNÁ IZOLACE DO ZAKLÁDACÍHO PROFILU, PODKLAD VYROVNÁN OMÍTKOU. OBKLAD ZATEPLENÍ PROVEDEN I U OSTĚNÍCH JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ!! CELKOVÁ PLOCHA 3.0M/M.

LEGENDA HMOT

- BOURANÉ ZDIVO
- OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- VŠECHNY HLOUBKY JSOU VZTAŽENY K +0.000
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č.309/2007 Sb. A NV Č.591/2006 Sb. A NV Č.362/2005 Sb.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Paré číslo:

Vypracoval		Zodpovědný projektant		Projektant:	
ING. JOSEF SLABÝ		ING. JOSEF SLABÝ		ING.JOSEF SLABÝ	
Investor:	MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87 595 01 VELKÁ BÍTEŠ			ARNOLEC 30 588 27 JAMNÉ U JIH.	
Stavba: Akce:	STAVENÍ ÚPRAVY NA STÁVAJÍCÍ RAMPĚ V AREÁLU MŠ "U STADIONU", VELKÁ BÍTEŠ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			Zak. číslo	15/04/2023
Objekt: Soubor:				Datum	04/2023
Část,profese				Stupeň	DSP
Obsah:				Formát	2A4
	D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			Měřítko	1:50
	Pohled čelní, pohled boční – bourací práce			Příloha č.	13