

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Místo pro kontejnery na tříděný odpad
Objekt:	TYP 4
Rozpočet:	TYP 4

Objednavatel: Město Velká Bíteš
Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Č.Budějovice

Základní cena:


Cena celková:
DPH:
Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:



Vypracoval zadání:	Ing. Zdeněk Trávníček	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:		Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Místo pro kontejnery na tříděný odpad
 Objekt: TYP 4
 Rozpočet: TYP 4

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
01	9	014102	Smluvní požadavky POPLATKY ZA SKLÁDKU vykopaná zemina: 6,084*1,9=11,5596 [A]	T	11,559600		
01			Smluvní požadavky				
1	1	122212	Zemní práce ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 3 S ODVOZEM DO 2KM odvoz na skládku Osová Bityška odtěžení zeminy pro základy nové zidky: 12,7*0,4*0,8=4,0640 [A] v místě dlažby: 8,08*0,25=2,0200 [B] Celkem: A+B=6,0840 [C]	M3	6,084000		
1			Zemní práce				
2	10	272314	Základy ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) C 25/30 - XF2 základové pásy pod zidkou: 4,064=4,0640 [A]	M3	4,064000		
2			Základy				
3	2	31811	Svislé konstrukce ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DILCŮ BETON KB-bloky a zářivkové desky včetně výřků otvorů KB-bloku (C 25/30 - XC2) KB-bloky: 12,5*0,2*1,4=3,5000 [A] zářivkové desky: 12,5*0,3*0,1=0,3750 [B]	M3	3,875000		

POLOŽKY SOUHRNŮ PRACÍ

Stavba: Místo pro kontejnery na tříděný odpad
 Objekt: TYP 4
 Rozpočet: TYP 4

Pař.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
3	318365	<p>Celkem: A+B=3,8750 [C]</p> <p>VÝZTUŽ ZDI ODDELU A OHRAD Z OCELI 10505 pruty prům. 12 mm, dl. 1,9 m, 62ks; 6,2*1,9*0,89*0,001=0,1048 [A]</p>	T	0,104842		
3		Svislé konstrukce				
5	56333	<p>Komunikace</p> <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM ŠD 8/16, tl. 150 mm</p> <p>kec plochy pro kontejnery: 8,08=8,0800 [A]</p>	M2	8,080000		
6	582511	<p>KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM lože HDK 4/8 tl. 40 mm</p> <p>kec plochy pro kontejnery: 8,08=8,0800 [A]</p>	M2	8,080000		
5		Komunikace				
7	711112	<p>Přídružená stavební výroba</p> <p>IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY izol. pás na povrchu základového pásu 12,7*0,4=5,0800 [A]</p>	M2	5,080000		
7		Přídružená stavební výroba				
9	91722	<p>Ostatní konstrukce a práce</p> <p>CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKU včetně bet. lože a boční opěry z betonu délka: 9,1=9,1000 [A]</p>	M	9,100000		
9		Ostatní konstrukce a práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místo pro kontejnery na tříděný odpad
Objekt: TYP 4
Rozpočet: TYP 4

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: