

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místo pro kontejnery na tříděný odpad

Objekt: TYP 5

Rozpočet: TYP 5

Objednavatel: Město Velká Bteš

Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s., atelier Č.Budějovice

Základní cena:

Cena celková:


DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku:



Vypracoval zadání:

Ing. Zdeněk Trávníček *Zdenek Travnicek*

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místo pro kontejnery na řídký odpad  
 Objekt: TYP 5  
 Rozpočet: TYP 5

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
01 9 014102	Smluvní požadavky	POPLATKY ZA SKLADKU vykopaná zemina: 5,209*1,9=9,8971 [A]	T	9,897100		
01	Smluvní požadavky					
1 1 122212	Zemní práce	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 3 S ODVOZEM DO 2KM odvoz na skládku Osová Bítýška odlážení zeminy pro základy nové zidky: 11,2*0,4*0,8=3,5840 [A] v místě dlažby: 6,5*0,25=1,6250 [B] Celkem: A+B=5,2090 [C]	M3	5,209000		
1	Zemní práce					
2 10 272314	Základy	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) C 25/30 - XF2 základové pásy pod zidkou: 3,584=3,5840 [A]	M3	3,584000		
2	Základy					
3 2 31811	Svislé konstrukce	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DILCŮ BETON KB-bloky a zakrytové desky včetně výpětí otvorů KB-bloku (C 25/30 - XC2) KB-bloky: 11*0,2*1,4=3,0800 [A] zakrytové desky: 11*0,3*0,1=0,3300 [B]	M3	3,410000		

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Místo pro kontejnery na tříděný odpad  
 Objekt: TYP 5  
 Rozpočet: TYP 5

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3		Celkem: A+B=3,4100 [C] VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505 pruty prům. 12 mm, dl. 1,9 m, 56ks: 56*1,9*0,89*0,001=0,0947 [A]	T	0,094696		
3		Svislé konstrukce				
5	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD 8/16. tl. 150 mm	M2	6,500000		
6		kec plochy pro kontejnery: 6,5=6,5000 [A] KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM lože HDK 4/8 tl. 40 mm.	M2	6,500000		
5	Komunikace	kec plochy pro kontejnery: 6,5=6,5000 [A]				
7	Přidružená stavební výroba	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY izol. pás na povrchu základového pasu 11,2*0,4=4,4800 [A]	M2	4,480000		
7	Přidružená stavební výroba					
9	Ostatní konstrukce a práce	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ včetně bet. lože a boční opěry z betonu délka: 7,6=7,6000 [A]	M	7,600000		
9	Ostatní konstrukce a práce					

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Místo pro kontejnery na tříděný odpad
Objekt:	TYP 5
Rozpočet:	TYP 5

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**