

SOUPIS PRACÍ

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Stavba: | Místo pro kontejnery na tříděný odpad |
| Objekt: | TYP 2 |
| Rozpočet: | TYP 2 |

Objednavatel: Město Velká Bíteš
Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Č.Budějovice


Základní cena:

| | |
|----------------------|--|
| Cena celková: | |
| DPH: | |
| Cena s daní: | |

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku:



| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Vypracoval zadání: | Ing. Zdeněk Trávníček | Vypracoval nabídku: | |
| Datum zadání: | | Datum vypracování nabídky: | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místo pro kontejnery na tříděný odpad
 Objekt: TYP 2
 Rozpočet: TYP 2

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 01 | 9 | 014102 | Smluvní požadavky POPLATKY ZA SKLÁDKU vykopaná zemina: 9,72*1,9=18,4680 [A] | T | 18,468000 | | |
| 01 | | | Smluvní požadavky | | | | |
| 1 | 1 | 122212 | Zemní práce ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 3 S ODVOZEM DO 2KM odvoz na skládku Osava Bilyška odlážení zeminy pro základy nové zidky: 15,2*0,4*0,8=4,8640 [A] v místě dlažby: 19,4*0,25=4,8500 [B] Celkem: A+B=9,7140 [C] | M3 | 9,714000 | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 2 | 10 | 272314 | Základy ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) C 25/30 - XF2 základové pásy pod zidkou: 4,87*4,8700 [A] | M3 | 4,870000 | | |
| 2 | | | Základy | | | | |
| 3 | 2 | 31811 | Svislé konstrukce ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCU BETON KB-bloky a zakrytové desky včetně výplň otvorů KB-bloků (C 25/30 - XC2) KB-bloky: 15,0*0,2*1,4=4,2000 [A] zakrytové desky: 15,0*0,3*0,1=0,4500 [B] | M3 | 4,650000 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Starbs: Místo pro kontejnery na tříděný odpad
 Objekt: TYP Z
 Rozpočet: TYP Z

| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 3 | 318365 | VÝZTUŽ ZDI ODDEĽ A OHRAD Z OCELI 10505 celkem: A+B=4,6500 [C] pruty prům. 12 mm, dl. 1,9 m, 76ks: 76*1,9*0,89*0,001=0,1285 [A] | T | 0,128516 | | |
| 3 | | Svislé konstrukce | | | | |
| 5 | 56333 | KOMUNIKACE VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD 8/16, tl. 150 mm | M2 | 19,400000 | | |
| 6 | 582611 | kce plochy pro kontejnery: 19,4=19,4000 [A] KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM lože HDK 4/8 tl. 40 mm | M2 | 19,400000 | | |
| 5 | | Komunikace | | | | |
| 7 | 711112 | PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY izol. pás na povrchu základového pasu 15,2*0,4=6,0800 [A] | M2 | 6,080000 | | |
| 7 | | Přidružená stavební výroba | | | | |
| 9 | 8 91722 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CHODNÍK OBRUBKY Z BETON OBRUBNÍKU včetně bet. lože a boční opěry z betonu délka: 5=5,0000 [A] | M | 5,000000 | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Stavba: | Misto pro kontejnery na tříděný odpad |
| Objekt: | TYP 2 |
| Rožpočet: | TYP 2 |

| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|------|----|----------|--------|--------|
|----------------|-----|------|----|----------|--------|--------|

Celkem: