

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Místo pro kontejnery na tříděný odpad

**Objekt:** TYP 3

**Rozpočet:** TYP 3

**Objednavatel:** Město Velká Bíteš

**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., atelier Č.Budějovice

**Základní cena:**

**Cena celková:**

**DPH:**

**Cena s daní:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:**

1,00

**Náklad na měrnou jednotku:**


**Vypracoval zadání:**

Ing. Zdeněk Trávníček *Zdeněk Trávníček*

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Místo pro kontejnery na tříděný odpad
Objekt:	TYP 3
Rozpučet:	TYP 3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
01	9	014102	Smluvní požadavky POPLATKY ZA SKLÁDKU vykopaná zemina: 6,954*1,9=13,2126 [A]	T	13,212600		
01			Smluvní požadavky				
1	1	122212	Zemní práce ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR 3 S ODVOZEM DO 2KM odvoz na skládku Osava Bityška odtěžení zeminy pro základy nové zidky: 14,2*0,4*0,8=4,5440 [A] v místě dlažby: 9,64*0,25=2,4100 [B] Celkem: A+B=6,9540 [C]	M3	6,954000		
1			Zemní práce				
2	10	272314	Základy ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) C 25/30 - XF2 základové pásy pod zidkou: 4,544=4,5440 [A]	M3	4,544000		
2			Základy				
3	2	31811	Svislé konstrukce ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DILCU BETON KB-bloky a zakrytové desky včetně vyplň otvorů KB-bloků (C 25/30 - XC2) KB-bloky: 14,0*0,2*1,4=3,9200 [A] zakrytové desky: 14,0*0,3*0,1=0,4200 [B]	M3	4,340000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Místo pro kontejnery na třídný odpad  
 Objekt: TYP 3  
 Rozpočet: TYP 3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	318365		VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505 pruty prům. 12 mm, dl. 1,9 m, 70ks: 70*1,9*0,89*0,001=0,1184 [A] Celkem: A+B=4,3400 [C]	T	0,118370		
3			Svislé konstrukce				
5	56333	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD 8/16, tl. 150 mm kee plochy pro kontejnery: 9,64*9,6400 [A]	M2	9,640000		
6	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM lože HDK 4/8 tl. 40 mm kee plochy pro kontejnery: 9,64*9,6400 [A]	M2	9,640000		
5			Komunikace				
7	711112	Přídružená stavební výroba	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY izol. pás na povrchu základového pásu 14,2*0,4=5,6800 [A]	M2	5,680000		
7			Přídružená stavební výroba				
9	8 91722	Ostatní konstrukce a práce	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ včetně bet. lože a boční opěry z betonu délka: 10,6=10,6000 [A]	M	10,600000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba:	Místo pro kontejnery na tříděný odpad
Objekt:	TYP 3
Rozpočet:	TYP 3

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**