

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místo pro kontejnery na tříděný odpad

Objekt: TYP I

Rozpočet: TYP I

Objednavatel: Město Velká Bíteš

Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Č.Budějovice

Základní cena:

Cena celková:

DPH:


Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:



Vypracoval nabídku:

Ing. Zdeněk Trávníček *Zdeněk Trávníček*

Datum vypracování nabídky:

Datum zadání:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	Místo pro kontejnery na tříděný odpad
Objekt:	TYP I
Rozpočet:	TYP I

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
01	9	014102 Smluvní požadavky POPLATKY ZA SKLÁDKU vykopaná zemina: 7,41*1,9=14,0790 [A]	T	14,079000		
01	01	Smluvní požadavky				
1	1	122212 Zemní práce ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 3 S ODVOZEM DO 2KM odvoz na skládku Osová Bělá odčtení zeminy pro základy nové zidky: 12,2*0,4*0,8=3,9040 [A] v místě dlažby: 14,0*0,25=3,5000 [B] Celkem: A+B=7,4040 [C]	M3	7,404000		
1		Zemní práce				
2	10	272314 Základy ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) C 25/30 - XF2 základové pisy pod zidkou: 3,91=3,9100 [A]	M3	3,910000		
2		Základy				
3	2	31811 Svislé konstrukce ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON KB-bloky a zakrytové desky včetně výplň otvorů KB-bloku (C 25/30 - XC2) KB-bloky: 12,0*0,2*1,4=3,3600 [A] zakrytové desky: 12,0*0,3*0,1=0,3600 [B]	M3	3,720000		

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	Místo pro kontejnery na třídný odpad
Objekt:	TYP I
Rozpčet:	TYP I

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	318365		<p>Celkem: A+B=3,7200 [C]</p> <p>VYZTUŽ ZDI ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505 pruty prům. 12 mm, dl. 1,9 m, 60 ks: $60 * 1,9 * 0,89 * 0,001 = 0,1015$ [A]</p>	T	0,101460		
3			Svislé konstrukce				
5	56333	Komunikace	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD 8/16, tl. 150 mm</p> <p>kec plochy pro kontejnery: 14=14,0000 [A]</p>	M2	14,000000		
6	582611		<p>KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM lože HDK 4/8 tl. 40 mm</p> <p>kec plochy pro kontejnery: 14=14,0000 [A]</p>	M2	14,000000		
5			Komunikace				
7	711112	Přidružení stavební výroba	<p>IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY izol. pás na povrchu základového pásu $12,2 * 0,4 = 4,8800$ [A]</p>	M2	4,880000		
7			Přidružení stavební výroba				
9	91722	Ostatní konstrukce a práce	<p>CHODNÍK OBRUBRY Z BETON OBRUBNÍKŮ včetně bet. lože a boční opěry z betonu délka: 5=5,0000 [A]</p>	M	5,000000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	Místo pro kontejnery na tříděný odpad
Objekt:	TYP I
Rozpočet:	TYP I

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: